P_01
SPORT TEACHERS ROOM
CAMERA PROFESOR SPORT
8.70 m²

P_02
STORAGE AREA
SPATIU DEPOZITARE
8.70 m²

P_03
POWER THERMAL STATION
CENTRALA TERMICA
8.70 m²

P_08
TEACHERS RESTROOM
GR.SANITAR PROFESORI
3.30 m²

P_13
STORAGE
DEPOZITARE
11.00mp

P_15
HALL/HOL
22.00mp

P_16
SPORT HALL/SALA SPORT
557.50mp

P_09
HALL/HOL
21.30mp

P_10
RESTROOM FOR DISHABILITIES
GR.SANITAR/PERS.CU DISABILITATI
4.20m²

P_11
LOCKER-ROOM FOR DISHABILITIES
VESTIAR PERS.CU DISABILITATI
4.20m²

P_12
STORAGE AREA
SPATIU DEPOZITARE
11.00mp

P_14
STORAGE
DEPOZITARE
11.00mp

P_07
TEACHERS RESTROOM
GR.SANITAR PROFESORI
3.30

P_06
LOCKER-ROOM TEACHERS
VESTIAR PROFESORI
8.70 m²

P_05
TEACHERS RESTROOM
GR.SANITAR PROFESORI
3.30 m²

P_04
LOCKER-ROOM TEACHERS
VESTIAR PROFESORI
8.70 m²

NOTA*
PEREȚI DIN GIPS CARTON VOR FI DIN CD(CA1)-VOR FI SEPARAȚI IN PANOURI DE 3 X 3M CU DIAFRAGME CONTRA PROPAGARII FOCULUI
PLAFOANELE SUSPENDATE VOR FI DIN CD(CA1) IAR SISTEMELE DE PRINDERE SI SUSPENDARE VOR FI DIN CD(CA1) RF 30MIN
VOR FI SEPARATE PE DOUA DIRECTII DE MAX 25M CU DIAFRAGMA CONTRA PROPAGARII FOCULUI
FERMELE METALICE COR FI PROTEJATE LA FOC CU VOPSEA TERMOSPUMANTA-RF60MIN

SIGNIFIANCE CATEGORY C - NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA C cont. Normativ P100
AMOUNT OF FIRE RESISTANCE III
BUILD -UP AREA ON GROUND =1762.8sqm
TOTAL BUILD -UP AREA=970 sqm

CATEGORIA DE IMPORTANTA C - NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA a. cont. Normativ P100
SUPRAFATA CONSTRUITA =1762.8mp
SUPRAFATA DESFASURATA =970mp
NOTA: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE/TOATE MASURATORILE SA SE FACA LA FATA LOCULUI

VERIFICATOR M.L.P.A.T.	NAME/NUME	SIGN./SEMNATURA	DEMANDICERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROJECT COORDINATOR/COORDONATOR PROJECT: THE LOUIS BERGER GROUP, INC

BUCHAREST SCHOOL INFRASTUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

DESIGNER/PROIECTANT: CONSILIER CONSTRUCT

MA					
MD					
MZ					
ML					
Modif. Data/Data	PROJECTED/PROIECTAT	VERIFIED/VERIFICAT	PROJ. DIR./SEF PROIECT		

BENEFICIARY/BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

SCHOOL NAME/ NUME SCOALA: ELEMENTARY SCHOOL No.310/SCOALA GENERALA NR. 310 SPORT HALL/SALA DE SPORT

DESIGNED BY/ PROIECTAT	NUME	SEMNATURA	TYPE OF WORK/ LUCRARE	ARHITECTURAL WORKS/LUCRARE DE ARHITECTURA
	Abh. Ipoh-Echiti			
VERIFIED BY/ VERIFICAT	Abh. D. HOHARESCU		DRAWING/ PLANSA	BASEMENT FLOOR PLAN(LEVEL +0.00) PLAN PARTER(COTA+0.00)
PROJ.DIR./ SEF PROIECT	Abh. Ipoh-Echiti			

DATE/DATA	SCALE/SCARA	EXEMPLAR NR.	PROJ. PHASE/FAZA PROJECT	PROJ. No./Nr PROIECT	DRWG. No/Nr. PLANSA
022007	1:50		Detailed design / Proiect detaliat	08T/56	B-AR-001

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of the CONSILIER CONSTRUCT GENERAL SRL.
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprimarea documentelor fara aprobarea scrisa a CONSILIER CONSTRUCT GENERAL SRL