

ALUMINIUM WINDOW SCHEDULE | TABLOU FERESTRE DIN ALUMINIU

NEW WINDOWS
FERESTRE NOI

ID MARCA	SKETCH SCHITA	DESCRIPTION DESCRIERE	LOCATION AMPLASARE	ROUGH OPENING GOL LA ROSU (mm)	JOINERY DIMENS. DIMENS. TAMPL. (mm)	PIECES / BUCATI STOREY / NIVEL P	1	2	TOTAL	AREA / SUPRAFATA (m2) 1piece/buc.	TOTAL
F1		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	P-02(1), P-03(1), P-05(2), P-06 (2), P-07(1), P-11(3), P-14(2), P-15(2), P-16(2), P-17(2), P-18 (3), P-19(5), P-21(2), P-23(2), P-24(1), P-25(4), P-08(1) E1-01(2), E1-02(2), E1-03(2), E1-04(2), E1-05(1), E1-07(5), E1-08(1), E1-09(2), E1-10(1), E1-12(1), E1-13(1), E1-14(1), E1-15(1), E1-16(4), E1-17(2), E1-18(2), E1-19(2), E1-20(2), E1-21(3), E1-22(5)	2650 ------- 2230	2630 ------- 2210	36	42	0	78	5.81	453.18
F2		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	P-02(1), P-03(1), P-05(1), P-06 (1), P-14(1), P-15(1), P-16(1), P-17(1), P-21(1), P-22(1), P-23 (1) E1-01(1), E1-02(1), E1-03(1), E1-04(1), E1-09(2), E1-11(1), E1-17(1), E1-18(1), E1-19(1), E1-20(1)	2050 ------- 2230	2030 ------- 2210	11	11	0	22	4.49	98.78
F3		INTERIOR WINDOW, ALUMINIUM JOINERY , SINGLE LAYER GLAZING FEREASTRA INTERIOARA DIN ALUMINIU CU GEAM SIMPLU	P-10(1)	1000 ------- 1200	980 ------- 1180	1	0	0	1	1.16	1.16
F4		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	P-10(1)	1400 ------- 1000	1380 ------- 980	1	0	0	1	1.35	1.35
F5		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	P-11(1) E1-07	2600 ------- 2230	2580 ------- 2210	1	1	0	2	5.70	11.40
F6		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	E1-06(2), E1-23(2)	2300 ------- 1900	2280 ------- 1880	0	4	0	4	4.29	17.16
F7		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN	E2-07(2), E2-16(2)	2300 ------- 1335	2280 ------- 1315	0	0	4	4	3.00	12.00
F8		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	P-04(2)	600 ------- 1000	580 ------- 980	2	0	0	2	0.57	1.14
FN		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , BURGLER PROOF THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN ANTIEFRACTIE	E1-09(1), E1-10(1)	900 ------- 1250	880 ------- 1230	0	2	0	2	1.08	2.16
F1*		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN	E2-01(2), E2-02(2), E2-03(2), E2-04(2), E2-05(1), E2-06(5), E2-08(1), E2-09(2), E2-10(1), E2-12(1), E2-13(2), E2-14(1), E2-15(4), E2-17(2), E2-18(2), E2-19(2), E2-20(2), E2-21(3), E2-22(5)	2650 ------- 2230	2630 ------- 2210	0	0	42	42	5.81	244.02
F2*		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN	E2-01(1), E2-02(1), E2-03(1), E2-04(1), E2-09(2), E2-11(1), E2-17(1), E2-18(1), E2-19(1), E2-20(1)	2050 ------- 2230	2030 ------- 2210	0	0	11	11	4.49	49.39
F6*		WINDOW - ALUMINIUM JOINERY , THERMOPANE GLAZING FEREASTRA DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN	E2-07(2), E2-16(2)	2300 ------- 1900	2280 ------- 1880	0	0	4	4	4.29	17.16
									TOTAL		908.90

NOTE: ► ALL JOINERY IN VIEWED FROM OUTSIDE
► THE SCHEDULE SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THE CORRESPONDING PLAN
NOTA: ► TAMPLARIA ESE PRIVITA DIN EXTERIOR
► TABLOUL SE VA CITI IMPREUNA CU PLABURILE LA CARE SE REFERA

REMARK: ALL MEASUREMENTS WILL BE TAKEN AT THE CONSTRUCTION SITE
NOTA: TOATE MASURATORILE SE VOR FACE LA FATA LOCULUI

M.L.P.A.T. VERIFIER VERIFICATOR M.L.P.A.T	NAME: NUME :	SIGNATURE: SEMNATURA:	REQUEST: CERINTA:	REPORT / EXAMINATION NO / DATE REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROJECT DESIGN COORDINATOR:
COORDONATOR PROIECT:

THE LOUIS BERGER GROUP, INC

BUCHAREST SCHOOL INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

DESIGNER:
PROIECTANT:

CONSILIER CONSTRUCT

M4				
M3				
M2				
M1				
Modif	Date / Data	DSIGNED BY / PROIECTAT	VERIFIED BY / VERIFICAT	PROJ DIR. / SEF PROIECT

BENEFICIAR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

SCHOOL NAME
NUME SCOALA
GENERAL SCHOOL NO. 36 "IONEL TEODOREANU"
SCOALA GENERALA NR. 36 "IONEL TEODOREANU

	NAME / NUME	SIGN. / SEMNATURA
DESIGNED BY PROIECTAT	ARH. A. COCUZ	
VERIFIED BY VERIFICAT	ARH. S. ICHIM	
PROJ. DIR. SEF PROIECT	ARH. D. HOINARESCU	

TYPE OF WORKS
LUCRARE
ARCHITECTURAL WORKS, BUILDING A
LUCRARI DE ARHITECTURA, CORP A

TITLE
PLANSA
DOOR / WINDOW SCHEDULE
TABLOU DE TAMPLARIE

DATE / DATA	SCALE / SCARA	EXEMPLAR NR.	PROJ PHASE / FAZA PROIECT	PROJ. NO / NR.PROIECT	DRWG. NO. / NR. PLANSA
07/2006	1 : 100		P.T.	063/S4	A-AR-DE-002

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC.
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a THE LOUIS BERGER GROUP, INC.