WINDOW SCHEDULE /TABLOU TÂMPLĂRIE - FERESTRE

ID MARCA	SCHEME SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIERE	ROUGH OPENING (mm) GOL LA ROŞU	JOINERY DIM. (mm) DIMENS. TÂMPLĂRIE	PIECES/STORY BUCĂŢI/NIVEL B	GF	TOTAL	AREA (mp) 1 piece/buc.	TOTAL
F1		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	900 / 300	880 / 280	17	-	17	0,24	4,18
F2		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	2700 / 300	2680 / 280	3	-	3	0,75	2,25
F3		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	2700 / 2000	2680 / 1980	-	4	4	5,30	21,22
F4		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	5400 / 2000	5380 / 1980	-	2	2	10,65	21,30
F5		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	900 / 2000	880 / 1980	-	2	2	1,74	3,48

NOTĂ: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE / TOATE MĂSURĂTORILE SĂ SE FACĂ LA AMPLASAMENT



BUCHAREST SCHOOLS INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PROJECT DESIGN COORDINATOR: LOUIS BERGER GROUP INC.
COORDONATOR PROIECT:

PROIECTANT: ONSILIER CONSTRUCT
str. Stupca nr. 6 - Bucureşti
J40 / 7395 / 95 - R 7738294

	Modificat	Data/Dată	DESIGNED BY / PROIECTAT	VERIFIED BY / VERIFICAT	PROJ. DIR. / ŞEF PROIECT
M4					
M3					
M2					
M1					

BENEFICIARY / BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SCHOOL NAME / NUME ŞCOALĂ: -- KINDERGARTEN No. 250 -- / -- GRĂDINIŢA Nr. 250 --

	NAME / NUME	SIGNATURE / SEMNĂTURA
DESIGNED BY / PROIECTAT	arh. Dan BACIU	
DRAWN BY / DESENAT	arh. Smaranda BACIU	
PROJECT DIRECTOR / ŞEF PROIECT	arh. Constanţa CARP	

TYPE OF WORKS / LUCRARE: ARCHITECTURAL WORKS / LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ BUILDING B - CANTEEN / CORP B - CANTINA
TITLE / PLANŞA: WINDOW SCHEDULE pag. 1 — TABLOU TÂMPLĂRIE FERESTRE - pag. 1
DATE / DATA: 07 / 2006 — SCALE / SCARA: 1 / 50 — EXEMPLAR NR.
PROJECT PHASE / FAZA PROIECT: Technical Project / Proiect Tehnic — PROJ. No. / Nr. PROIECT: 065/S6 — DRWG. No. / Nr. PLANŞA: B-AR/DE/001

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC. — Este interzisă copierea, multiplicarea şi tipărirea acestui document fără aprobarea scrisă a LOUIS BERGER GROUP

WINDOW SCHEDULE /TABLOU TÂMPLĂRIE - FERESTRE

ID MARCA	SCHEME SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIERE	ROUGH OPENING (mm) GOL LA ROŞU	JOINERY DIM. (mm) DIMENS. TÂMPLĂRIE	PIECES/STORY BUCĂŢI/NIVEL B	GF	TOTAL	AREA (mp) 1 piece/buc.	TOTAL
F6		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	900 / 1500	880 / 1480	-	8	8	1,30	10,41
F7		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	2700 / 1500	2680 / 1480	-	2	2	3,96	7,93
F8		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	1800 / 1500	1780 / 1480	-	1	1	2,63	2,63
F9		WINDOW - PVC JOINERY / THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	3600 / 1500	3580 / 1480	-	1	1	5,29	5,29

NOTĂ: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE / TOATE MĂSURĂTORILE SĂ SE FACĂ LA AMPLASAMENT



BUCHAREST SCHOOLS INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PROJECT DESIGN COORDINATOR: LOUIS BERGER GROUP INC.
COORDONATOR PROIECT:

PROIECTANT: ONSILIER CONSTRUCT
str. Stupca nr. 6 - Bucureşti
J40 / 7395 / 95 - R 7738294

	Modificat	Data/Dată	DESIGNED BY / PROIECTAT	VERIFIED BY / VERIFICAT	PROJ. DIR. / ŞEF PROIECT
M4					
M3					
M2					
M1					

BENEFICIARY / BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SCHOOL NAME / NUME ŞCOALĂ: -- KINDERGARTEN No. 250 -- / -- GRĂDINIŢA Nr. 250 --

	NAME / NUME	SIGNATURE / SEMNĂTURA
DESIGNED BY / PROIECTAT	arh. Dan BACIU	
DRAWN BY / DESENAT	arh. Smaranda BACIU	
PROJECT DIRECTOR / ŞEF PROIECT	arh. Constanţa CARP	

TYPE OF WORKS / LUCRARE: ARCHITECTURAL WORKS / LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ BUILDING B - CANTEEN / CORP B - CANTINA
TITLE / PLANŞA: WINDOW SCHEDULE pag. 2 — TABLOU TÂMPLĂRIE FERESTRE - pag. 2
DATE / DATA: 07 / 2006 — SCALE / SCARA: 1 / 50 — EXEMPLAR NR.
PROJECT PHASE / FAZA PROIECT: Technical Project / Proiect Tehnic — PROJ. No. / Nr. PROIECT: 065/S6 — DRWG. No. / Nr. PLANŞA: B-AR/DE/002

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC. — Este interzisă copierea, multiplicarea şi tipărirea acestui document fără aprobarea scrisă a LOUIS BERGER GROUP

DOOR SCHEDULE /TABLOU TÂMPLĂRIE - USI

ID MARCA	SCHEME SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIERE	ROUGH OPENING (mm) GOL LA ROŞU	JOINERY DIM. (mm) DIMENS. TÂMPLĂRIE	PIECES/STORY BUCĂŢI/NIVEL B	GF	TOTAL	AREA (mp) 1 piece/buc.	TOTAL
Ue1		DOOR - ALLUMINUM JOINERY WITH THERMOPANE THEFT PROOF SAFETY GLASS USA - ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE RIGHT OPENING / DESCHIDERE DREAPTA	900 / 2030	880 / 2020	1	-	1	1,77	1,77
		DOOR - ALLUMINUM JOINERY WITH THERMOPANE THEFT PROOF SAFETY GLASS USA - ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE LEFT OPENING / DESCHIDERE STÂNGA	———	———	———	———	———		
Ue2		DOOR - ALLUMINUM JOINERY WITH THERMOPANE THEFT PROOF SAFETY GLASS USA - ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE RIGHT OPENING / DESCHIDERE DREAPTA	900 / 2100	880 / 2090	-	1	1	1,83	1,83
		DOOR - ALLUMINUM JOINERY WITH THERMOPANE THEFT PROOF SAFETY GLASS USA - ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE LEFT OPENING / DESCHIDERE STÂNGA	———	———	———	———	———		
Ue3		DOUBLE DOOR - ALLUMINUM JOINERY WITH THERMORANE THEFT PROOF SAFETY GLASS USA DUBLĂ - ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT SI FOLIE ANTIEFRACTIE	1800 / 2100	1780 / 2090	-	1	1	3,72	3,72
U1		DOUBLE DOOR - MDF JOINERY WITH THERMORANE GLASS USA DUBLĂ MDF CU GEAM TERMORN	1500 / 2030	1480 / 2020	2	-	2	2,98	5,97
U2		DOOR - MDF JOINERY RIGHT OPENING USA MDF PLINĂ - DE DREAPTA	900 / 2030	880 / 2020	4	-	7	1,77	12,44
		DOOR - MDF JOINERY LEFT OPENING USA MDF PLINĂ - DE STÂNGA	900 / 2030	880 / 2020	3	-			

NOTĂ: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE / TOATE MĂSURĂTORILE SĂ SE FACĂ LA AMPLASAMENT



BUCHAREST SCHOOLS INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PROJECT DESIGN COORDINATOR: LOUIS BERGER GROUP INC.
COORDONATOR PROIECT:

PROIECTANT: ONSILIER CONSTRUCT
str. Stupca nr. 6 - Bucureşti
J40 / 7395 / 95 - R 7738294

	Modificat	Data/Dată	DESIGNED BY / PROIECTAT	VERIFIED BY / VERIFICAT	PROJ. DIR. / ŞEF PROIECT
M4					
M3					
M2					
M1					

BENEFICIARY / BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SCHOOL NAME / NUME ŞCOALĂ: -- KINDERGARTEN No. 250 -- / -- GRĂDINIŢA Nr. 250 --

	NAME / NUME	SIGNATURE / SEMNĂTURA
DESIGNED BY / PROIECTAT	arh. Dan BACIU	
DRAWN BY / DESENAT	arh. Smaranda BACIU	
PROJECT DIRECTOR / ŞEF PROIECT	arh. Constanţa CARP	

TYPE OF WORKS / LUCRARE: ARCHITECTURAL WORKS / LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ BUILDING B - CANTEEN / CORP B - CANTINA
TITLE / PLANŞA: DOORS SCHEDULE pag. 1 — TABLOU TÂMPLĂRIE UŞI- pag. 1
DATE / DATA: 07 / 2006 — SCALE / SCARA: 1 / 50 — EXEMPLAR NR.
PROJECT PHASE / FAZA PROIECT: Technical Project / Proiect Tehnic — PROJ. No. / Nr. PROIECT: 065/S6 — DRWG. No. / Nr. PLANŞA: B-AR/DE/003

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC. — Este interzisă copierea, multiplicarea şi tipărirea acestui document fără aprobarea scrisă a LOUIS BERGER GROUP

DOOR SCHEDULE /TABLOU TÂMPLĂRIE - USI

ID MARCA	SCHEME SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIERE	ROUGH OPENING (mm) GOL LA ROŞU	JOINERY DIM. (mm) DIMENS. TÂMPLĂRIE	PIECES/STORY BUCĂŢI/NIVEL B	GF	TOTAL	AREA (mp) 1 piece/buc.	TOTAL
U3		DOOR - MDF JOINERY RIGHT OPENING USA MDF PLINĂ - DE DREAPTA	750 / 2030	730 / 2020	2	-	3	1,47	4,42
		DOOR - MDF JOINERY LEFT OPENING USA MDF PLINĂ - DE STÂNGA	750 / 2030	730 / 2020	1	-			
U4		DOOR - MDF JOINERY RIGHT OPENING - SPECIAL PROSOKRTIC TREATMENT - USA MDF PLINĂ - DE DREAPTA - TRATAMENTE PROSOKRTICE SPECIFICE PRODUCATORULUI -	750 / 2030	730 / 2020	3	-	3	1,47	4,42
		DOOR - MDF JOINERY LEFT OPENING - SPECIAL PROSOKRTIC TREATMENT - USA MDF PLINĂ - DE STÂNGA - TRATAMENTE PROSOKRTICE SPECIFICE PRODUCATORULUI -	———	———	———	———	———		
U5		DOOR - PVC RIGHT OPENING USA PVC PLINĂ - DE DREAPTA	600 / 2030	580 / 2020	2	-	4	1,17	4,68
		DOOR - PVC LEFT OPENING USA PVC PLINĂ - DE STÂNGA	600 / 2030	580 / 2020	2	-			
U6		DOUBLE DOOR - ALLUMINUM JOINERY WITH THERMORANE SAFETY GLASS USA DUBLĂ - ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT	1800 / 2100	1780 / 2090	-	1	1	3,72	3,72
U7		DOOR - MDF RIGHT OPENING USA MDF PLINĂ - DE DREAPTA	750 / 2100	730 / 2090	-	1	2	1,52	3,05
		DOOR - MDF LEFT OPENING USA MDF PLINĂ - DE STÂNGA	750 / 2100	730 / 2090	-	1			

NOTĂ: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE / TOATE MĂSURĂTORILE SĂ SE FACĂ LA AMPLASAMENT



BUCHAREST SCHOOLS INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PROJECT DESIGN COORDINATOR: LOUIS BERGER GROUP INC.
COORDONATOR PROIECT:

PROIECTANT: ONSILIER CONSTRUCT
str. Stupca nr. 6 - Bucureşti
J40 / 7395 / 95 - R 7738294

	Modificat	Data/Dată	DESIGNED BY / PROIECTAT	VERIFIED BY / VERIFICAT	PROJ. DIR. / ŞEF PROIECT
M4					
M3					
M2					
M1					

BENEFICIARY / BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SCHOOL NAME / NUME ŞCOALĂ: -- KINDERGARTEN No. 250 -- / -- GRĂDINIŢA Nr. 250 --

	NAME / NUME	SIGNATURE / SEMNĂTURA
DESIGNED BY / PROIECTAT	arh. Dan BACIU	
DRAWN BY / DESENAT	arh. Smaranda BACIU	
PROJECT DIRECTOR / ŞEF PROIECT	arh. Constanţa CARP	

TYPE OF WORKS / LUCRARE: ARCHITECTURAL WORKS / LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ BUILDING B - CANTEEN / CORP B - CANTINA
TITLE / PLANŞA: DOORS SCHEDULE pag. 2 — TABLOU TÂMPLĂRIE UŞI - pag.2
DATE / DATA: 07 / 2006 — SCALE / SCARA: 1 / 50 — EXEMPLAR NR.
PROJECT PHASE / FAZA PROIECT: Technical Project / Proiect Tehnic — PROJ. No. / Nr. PROIECT: 065/S6 — DRWG. No. / Nr. PLANŞA: B-AR/DE/004

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC. — Este interzisă copierea, multiplicarea şi tipărirea acestui document fără aprobarea scrisă a LOUIS BERGER GROUP

DOOR SCHEDULE /TABLOU TÂMPLĂRIE - USI

ID MARCA	SCHEME SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIERE	ROUGH OPENING (mm) GOL LA ROŞU	JOINERY DIM. (mm) DIMENS. TÂMPLĂRIE	PIECES/STORY BUCĂŢI/NIVEL B	GF	TOTAL	AREA (mp) 1 piece/buc.	TOTAL
U8		DOUBLE DOOR - MDF JOINERY USA DUBLA PLINĂ - MDF	1500 / 2100	1480 / 2090	-	1	1	3,09	3,09
U9		DOUBLE DOOR - MDF JOINERY WITH THERMOPANE GLASS USA DUBLĂ - MDF CU GEAM TERMORN	1500 / 2100	1480 / 2090	-	1	1	3,09	3,09
U10		DOOR - MDF RIGHT OPENING USA MDF PLINĂ - DE DREAPTA	900 / 2100	880 / 2090	-	3	5	1,83	9,19
		DOOR - MDF LEFT OPENING USA MDF PLINĂ - DE STÂNGA	900 / 2100	880 / 2090	-	2			

NOTĂ: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE / TOATE MĂSURĂTORILE SĂ SE FACĂ LA AMPLASAMENT



BUCHAREST SCHOOLS INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PROJECT DESIGN COORDINATOR: LOUIS BERGER GROUP INC.
COORDONATOR PROIECT:

PROIECTANT: ONSILIER CONSTRUCT
str. Stupca nr. 6 - Bucureşti
J40 / 7395 / 95 - R 7738294

	Modificat	Data/Dată	DESIGNED BY / PROIECTAT	VERIFIED BY / VERIFICAT	PROJ. DIR. / ŞEF PROIECT
M4					
M3					
M2					
M1					

BENEFICIARY / BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SCHOOL NAME / NUME ŞCOALĂ: -- KINDERGARTEN No. 250 -- / -- GRĂDINIŢA Nr. 250 --

	NAME / NUME	SIGNATURE / SEMNĂTURA
DESIGNED BY / PROIECTAT	arh. Dan BACIU	
DRAWN BY / DESENAT	arh. Smaranda BACIU	
PROJECT DIRECTOR / ŞEF PROIECT	arh. Constanţa CARP	

TYPE OF WORKS / LUCRARE: ARCHITECTURAL WORKS / LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ BUILDING B - CANTEEN / CORP B - CANTINA
TITLE / PLANŞA: DOORS SCHEDULE pag. 3 — TABLOU TÂMPLĂRIE UŞI - pag.3
DATE / DATA: 07 / 2006 — SCALE / SCARA: 1 / 50 — EXEMPLAR NR.
PROJECT PHASE / FAZA PROIECT: Technical Project / Proiect Tehnic — PROJ. No. / Nr. PROIECT: 065/S6 — DRWG. No. / Nr. PLANŞA: B-AR/DE/005

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC. — Este interzisă copierea, multiplicarea şi tipărirea acestui document fără aprobarea scrisă a LOUIS BERGER GROUP