NOTA

PERETI DIN GIPS CARTON VOR FI DIN C0(CA1) VOR FI SEPARATI IN PANOURI DE 3 X 3M CU DIAFRAGME CONTRA PROPAGARII FOCULUI
PLAFOANELE SUSPENDATE VOR FI DIN C0(CA1) IAR SISTEMELE DE PRINDERE SI SUSPENDARE VOR FI DIN C0(CA1) RF 30MIN
VOR FI SEPARATE PE DOUA DIRECTII DE MAX 25M CU DIAFRAGMA CONTRA PROPAGARII FOCULUI
FERMELE METALICE COR FI PROTEJATE LA FOC CU VOPSEA TERMOSPUMANTA-RF60MIN

SIGNIFIANCE CATEGORY C - NORMALA
SIGNIFIANCE CLASS II , according to Normative P100
AMOUNT OF FIRE REZISTANCE II
BUILD -UP AREA ON GROUND =782.8sqm
TOTAL BUILD -UP AREA=970 sqm

CATEGORIA DE IMPORTANTA C - NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA II, conf. Normativ P100
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
SUPRAFATA CONSTRUITA =782.8mp
SUPRAFATA DESFASURATA =970mp
NOTA: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE/TOATE MASURATORILE SA SE FACA LA FATA LOCULUI

VERIFICATOR M.L.P.A.T	NAME/NUME	SIGN./SEMNATURA	DEMANDICERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	

PROJECT COORDINATOR/COORDINATOR PROIECT: THE LOUIS BERGER GROUP, INC

BUCHAREST SCHOOL INFRASTUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

DESIGNER/PROIECTANT:					
CONSULIER CONSTRUCT	Nr0				
	Nr1				
	Nr2				
	Nr3				
	Mod/F	Data/Data	PROIECTED/PROIECTAT	VERIFIED/VERIFICAT	PROJ. DIR./SEF PROIECT

BENEFICIARY/BENEFICIAR:			SCHOOL NAME/ NUME SCOALA	ELEMENTARY SCHOOL Nr. 149/SCOALA GENERALA NR.149 SPORT HALL/SALA DE SPORT
MUNICIPALITY OF BUCHAREST PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				
DESIGNED BY PROIECTAT	NAME	SEMNATURA	TYPE OF WORK/ LUCRARE	ARHITECTURAL WORKS/LUCRARE DE ARHITECTURA
	ARH. Sorin ENE			
VERIFIED BY VERIFICAT	ARH. D. HONARESCU		DRAWING/ PLANSA	RIGHT SIDE ELEVATION-NORTH-ELEVATION FATADA LATERALA DREAPTA-FATADA NORD
PROJ.DIR. SEF PROIECT	ARH. Sorin ENE			
DATE/DATA	SCALE/SCARA	EXEMPLAR NR.	PROJ. PHASE/FAZA PROIECT Detailed design Proiect tehnic	PROJ. No./Nr.PROIECT 07/153
01/2007	1:50			DRWG. No/Nr. PLANSA B-AR-012

It is prohibited to copy,multiply or print this document without written approval of the CONSULIER CONSTRUCT GENERAL SRL
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentelor fara aprobarea scrisa a CONSULIER CONSTRUCT GENERAL SRL

h/h: 593.9 / 840.9 (0.50m2)

Allplan