

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : CONSOLIDARE IMOBIL S+P+6 E+M

Adresa : STR. SCHITU MĂGUREANU NR.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Proiect nr : 26 133

Faza : PT+CS + DE

Data : Ianuarie 2008

Formularul C4

LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI REFACERE FINISAJE ARHITECTURĂ ÎN URMA CONSOLIDĂRII

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar (Ron/UM)	Total (col.4x5) Ron
0	1	2	3	4	5	6
1.	RPCG04B1 -ciment,apă, nisip	Zidărie din cărămidă	mc	26,70		
2.	EI01XD/2	Dibluri autofrezante	buc	1040,00		
3.	CC02A1	Ancorare zidărie	kg	410,00		
4.	CZ0302A1	Confecționat armături	kg	414,00		
5.	CL20C1/34	Confecție metalică	kg	196,00		
6.	TRA04A15	Transport armături	to	0,41		
7.	RPCT04B1	Desfacere ziduri cărămidă	mc	13,40		
8.	RPCJ08A1 - 1 Mat	Tencuieli la pereți	mp	1700,00		
9.	RPCJ27A1 - 1 Mat	Tencuieli la tavane	mp	312,00		
10.	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereți	mp	1420,00		
11.	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	312,00		
12.	RPCR25A1/1	Zugrăveli la pereți și tavane	mp	1730,00		
13.	RPCT11A1	Desfacere tencuială la tavane	mp	312,00		
14.	CI06E1/1	Faianță	mp	280,00		
15.	CK19A1 (asim) + 6012019	Placare cu ridurit	mp	392,00		
16.	CG01D1	Strat suport cu M100T de 3 cm pt. pardoseli	mp	309,00		

17.	CG28B1	Diferență ± 5 mm la stratul suport pentru pardoseli	mp	469,00		
18.	RPCE03J1 - 1 Mat - +6012 034	Hidroizolație cu membrană Tefond	mp	24,40		
19.	RPCK09A1/ 26/3	Pardoseală din parchet stejar	mp	194,00		
20.	RPCK13A1/9	Plinte de lemn stejar	ml	178		
21.	RPCK40A1/23	Pardoseală din gresie	mp	275,00		
22.	RPCK42A1/5	Plinte din gresie la pereți	ml	250,00		
23.	RPCK37A1/51	Pardoseală marmură	mp	7,35		
24.	RPCK48A1/37	Plinte din marmură la pereți	ml	7,40		
25.	RPCK59a1	Pardoseală ciment sclivisit	mp	30,00		
26.	RPCK60A1	Plinte din ciment	ml	26,90		
27.	RPCK59A1 (asim)	Pardoseli din ciment sclivisit	mp	85,30		
28.	RPCK60A1 (asim)	Plinte din ciment	ml	114,00		
29.	RPCT19B1	Desfaceri pardoseli din parchet	mp	194,00		
30.	RPCT20C1	Desfaceri pardoseli din gresie și marmură și ciment	mp	397,00		
31.	RPCφ65B1	Confecționare uși metalice	kg	362,00		
32.	RPCφ67B1	Montarea ușilor metalice	kg	362,00		
33.	[2] RPCR42B1	Vopsirea în culori de ulei a tamplariei metalice	mp	26,00		
34.	[1] RPCR43a1/1	Revopsirea în culori de ulei a tamplariei metalice(include curățarea, șlefuirea)	mp	59,10		
35.	RPCT33A1	Desfacerea tamplarie lemn	mp	67,40		
36.	RPCT34A1	Desfacere tamplarie metalică	kg	362,00		
37.	CL20C1	Confecții metalice	kg	300		
38.	6305696 (asim)	Procurare scări metalice	kg	300		
39.	CL20A1	Confecții metalice	kg	127,00		
40.	6306303	Procurare confecții metalice	kg	127,00		
41.	[1] RPCR45A1	Vopsitorie confecții metalice	mp	223,00		
42.	RPCφ02G1	Confecționarea ferestrelor duble din lemn din stejar (include feronerie)	mp	18,90		
43.	RPCφ03E1	Montarea ferestrelor duble lemn stejar	mp	18,90		

44.	RPCQ01H1/50 (2500406)	Geamuri trase 4-6 mmpe tamplarie lemn	mp	18,90		
45.	RPCφ21A1	Confecționare uși din lemn rășinoase, pe toc, interioare, simple, 1 canat (vopsite) (include feroneria) (grunduirea)	mp	14,80		
46.	RPCφ23A1	Montare uși din lemn, interioare, simple, pe toc(inclusiv a tocului)	mp	14,80		
47.	PRCφ36B1	Tocuri din stejar la ferestre (include montarea)	mp	18,90		
48.	PRCφ36A1	Tocuri din lemn rășinoase la uși (include montarea)	mp	14,80		
49.	[1] RPCR27B1	Vopsirea în culori de ulei pe tamplarie lemn	mp	2320,00		
50.	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzină a vopsitoriei vechi	mp	1100,00		
51.	2101171	Mortar M50z	mc	5,59		
52.	2101507	Mortar 10T	mc	27,10		
53.	2101198	Mortar M25T	mc	12,20		
54.	2101509	Mortar M100T	mc	13,80		
55.	TRA06A15	Transport mortare și betoane	to	147,00		
56.	TRB04B1	Transport materiale prin lopățare moloș	to	104,00		
57.	TRB01A23	Transport cu roaba la 30 m	to	104,00		
58.	TRI1AA01F1	Încărcare moloș în auto	to	104,00		
59.	TSD13A1	Udare moloș	mc	10,40		
60.	TRA01A30P	Transport cu auto la 30 km a moloșului	t0	104,00		
61.	TRB05A24	Transport prin purtare directă	to	1,71		
62.	TRA04A15	Transport cu auto la 15 km	to	1,71		
		TOTAL DEVIZ				

Proiectant,

Ofertant

S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.

Proiectant specialitate,
teh. Daniela SimionȘef proiect arhitectură,
arh. Ioana Niță