

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : CONSOLIDARE IMOBIL S+P+6 E+M

Adresa : STR. SCHITU MĂGUREANU NR.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Proiect nr : 26 133

Faza : PT+ CS + DE

Data : Ianuarie 2008

Formularul C4

LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI REABILITARE FINISAJE EXTERIOARE IZOLAȚII ÎNVELITOARE

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar (Ron/UM)	Total (col.4x5) Ron
0	1	2	3	4	5	6
1.	[1] NL Baumit 1	Tencuială exterioară silicotică tip Baumit cu polistiren 10 cm	mp	537,00		
2.	[2] NL Baumit 1	Tencuială exterioară silicotică tip Baumit cu polistiren 6 cm	mp	1800,00		
3.	RPCJ49A1 - 1 Mat	Tencuială exterioară drișcuită	mp	208,00		
4.	CF06E1	Tencuială exterioară intrados balcoane	mp	152,00		
5.	RPCJ50A1 - 1 Mat	Reparații tencuială exterioară	mp	57,40		
6.	RPCR54A1	Vopsitorie exterioară	mp	2810,00		
7.	6108053	Vopsea silicatică	kg	1270,00		
8.	RPCT14C1	Desfacere tencuială exterioară	mp	2760,00		
9.	CB47A1	Schelă tubulară- montare demontare	mp	3090,00		
10.	AUT1303	Ore utilizare schelă	ore	7910,00		
11.	MDTC55060010	Transport schelă	buc	5,00		
12.	RPCK59A1	Pardoseală ciment sclivisit	mp	9,82		
13.	\$ 18001	Hidroizolații orizontale	mp	137,00		
14.	\$18002	Hidroizolație verticală	ml	62,90		
15.	RPCT41A1	Desfacere hidroizolații	mp	162,00		
16.	CG09A1-1	Dale din beton	mp	86,90		
17.	RPCT20B1	Desfacere pardoseală mozaic	mp	86,90		
18.	RPCI14B1	Învelitoare din tablă Zn	mp	278,00		
19.	RPCR53C1	Vopsitorie anticorozivă	mp	278,00		
20.	RPCE03C1	Izolații carton	mp	278,00		
21.	RPCT26D1 (asim)	Desfacere învelitoare	mp	278,00		
22.	IzF12G1 2602921	Izolație cu polistiren de 12 cm grosime	mp	188,00		

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : Consolidare imobil S+P+6 E+M Str .SCHITU MĂGUREANU NR.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

23.	IzF10B1 2602850	Izolație cu polistiren de 6 cm	mp	250,00		
24.	EI01XD/2	Dibluri	buc	1500,00		
25.	CC11A1	Rabiț	mp	250,00		
26.	CC10A1	Mustați sarma Zn	mp	250,00		
27.	RPCJ27A1 - 1 Mat	Tencuieli la tavane	mp	250,00		
28.	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	250,00		
29.	IZF08A1-6	Izolații guri scurgere	buc	2		
30.	IZF09C1	Racordarea hidroizolației	buc	2		
31.	RPCI21C1	Jgheaburi	ml	15,00		
32.	RPCI25C1	Burlane	ml	170,00		
33.	RPCT27A1	Desfaceri jgheaburi și burlane	ml	185,00		
34.	2101508	Mortar M50T	mc	2,10		
35.	2101198	Mortar M25T	mc	9,46		
36.	2101509	Mortar M100T	mc	1,50		
37.	TRA06A15	Transport mortare și betoane la 15 km	to	138,00		
38.	TRB04B1	Transport materiale prin lopățare moloz	to	162,00		
39.	TRB01A23	Transport cu roaba la 30 m	to	162,00		
40.	TRI1AA01F1	Încărcare moloz în auto	to	162,00		
41.	TSD13A1	Udare moloz	mc	16,20		
42.	TRA01A30P	Transport cu auto la 30 km a molozului	to	162,00		
43.	TRB05A24	Transport prin purtare directă	to	2,40		
44.	TRA04A15	Transport cu auto la 15 km	to	2,40		
		TOTAL DEVIZ				

Proiectant,

Ofertant

S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.

**Proiectant specialitate,
teh. Daniela Simion**

**Șef proiect arhitectură,
arh. Ioana Niță**