

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : CONSOLIDARE IMOBIL S+P+6 E+M

Adresa : STR. SCHITU MĂGUREANU NR.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Proiect nr : 26 133

Faza : PT+CS + DE

Data : Ianuarie 2008

Formularul C4

LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

REFACERE LUCRĂRI FINISAJE AFECTATE COLATERAL DE CONSOLIDARE

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar (Ron/UM)	Total (col.4x5) Ron
0	1	2	3	4	5	6
1.	RPCG04B1 -ciment, apă,nisip	Zidărie din cărămidă	mc	17,40		
2.	CC02A1	Ancorare zidărie	KG	426,00		
3.	EI01XD/2	Dibluri autofrezante	buc	1080,00		
4.	CZ0302A1	Confecționat armături	kg	431,00		
5.	CL20C1/34	Confecție metalică	kg	204,00		
6.	TRA04A15	Transport armături	to	1,08		
7.	RPCJ09C1 - 1 Mat	Reparații tencuieli interioare la pereți	mc	1640,00		
8.	RPCJ28A1 - 1 Mat	Reparații tencuieli la tavane	mp	363,00		
9.	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereți	mp	1640,00		
10.	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	363,00		
11.	RPCR25A1/1	Zugrăveli lavabile la pereți și tavane	mp	7040,00		
12.	RPCT10A1	Desfacere tencuieli la pereți	mp	1640,00		
13.	RPCT11A1	Desfacere tencuiala la tavane	mp	363,00		
14.	IzB01B1-18	Protecție cu folie plastic	mp	1590,00		
15.	RPCK02B1 - 1 Mat	Reparații la stratul suport pentru pardoseli	mp	492,00		

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : Consolidare imobil S+P+6 E+M Str .SCHITU MĂGUREANU NR.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

0	1	2	3	4	5	6
16.	RPCK10A1/ 27/3	Reparații pardoseli din parchet	mp	237,00		
17.	RPCK14A1/9	Reparații plinte din lemn	ml	215,00		
18.	RPCK41A1/23	Reparații pardoseli din gresie	mp	107,00		
19.	RPCK43A1/5	Reparații plinte din gresie	ml	98,00		
20.	RPCK47B1/51	Reparații pardoseală marmură	mp	19,30		
21.	RPCT20B1	Desfaceri pardoseli din gresie, marmură	mp	127,00		
22.	RPCT19B1	Desfaceri pardoseli din parchet	mp	237,00		
23.	RPCK59A1 (asim)	Reparații pardoseală ciment sclivisit	mp	130,00		
24.	RPCL60A1 (asim)	Reparații plinte ciment	ml	146,00		
25.	RPCK02B1	Spoieli la pereți și tavane în subsol	mp	1280,00		
26.	RPCL11A1/37	Reparații trepte marmură	ml	75,60		
27.	CH01C1/5/57	Scară - trepte marmură	ml	22,10		
28.	CG16B1/37	Plinte din marmură în trepte la scări	ml	16,20		
29.	CH01G1	Trepte și contratrepte scară beton, mozaicate	ml	1,10		
30.	CH01G1	Trepte și contratrepte scară beton, mozaicate	ml	11,00		
31.	RPC23B1/6	Pardoseală (podeste din mozaic marmură	mp	2,40		
32.	RPCT33A1	Desfacere tamplarie lemn	mp	187,00		
33.	RPC031D2	Remontare tamplarie lemn	mp	187,00		
34.	RPCT34A1	Desfacere tamplarie metalică	kg	1380,00		
35.	RPC063A1	Remontare tamplarie metalică	kg	1380,00		
36.	2101171	Mortar M50Z	mc	3,63		
37.	2101507	Mortar M10T	mc	26,20		
38.	2101198	Mortar M25T	mc	4,34		
39.	2101509	Mortar M100T	mc	26,00		
40.	TRA06A15	Transport mortare și betoane	to	151,00		
41.	TRB04B1	Transport materiale prin lopătare moloz	t	136,00		
42.	TRB01A23	Transport cu roaba la 30 m	t	136,00		
43.	TRI1AA01F1	Încărcare moloz în auto	t	136,00		
44.	TSD13A1	Udare moloz	mc	13,60		
45.	TRA01A30P	Transport cu auto la 30 km a molozului	t	136,00		
46.	TRB05A24	Transport prin purtare directă	t	5,10		

Proiectant,

Ofertant

S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.

**Proiectant specialitate,
teh. Daniela Simion**

**Șef proiect arhitectură,
arh. Ioana Niță**