

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : Consolidare Imobil S+P+6E + M

Adresa : Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Proiect nr :26133

Faza :PT+CS+DE

Data : Ianuarie 2008

**Formularul C4**

**LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI  
INSTALAȚII ELECTRICE  
MONTĂRI**

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar (Ron/UM)	Total (col.4x5) Ron
0	1	2	3	4	5	6
1.	EA01A1	Tub IPEY 16 mm montat îngropat	ml	626		
2.	EA02A2	Idem, IPEY 20 mm	ml	135		
3.	EA02A3	Idem, IPEY 25 mm	ml	216		
4.	EA02B3	Idem, IPEY 40mm	ml	32		
5.	EA11C2	Țeavă PVCU 63 mm montată aparent	ml	62		
6.	EA17A1	Doză RIPP 13,5 mm pentru aparate și ramificații	buc	150		
7.	EA18A1	Doză centralizatoare din tablă de 1,5 mm 200x100x100mm	buc	35		
8.	EA02A2 asim	Plintă pentru instalații PVC 20 x 15 mm	ml	126		
9.		Procurare plintă PVC 20 x 15 mm	ml	126		
10.	EA02B2 asim	Plintă PVC pentru instalații 40 x 20 mm	ml	90		
11.		Procurare plintă PVC 40 x 20 mm	ml	90		
12.	EB02A1/55	Conductă din cupru cu izolație în tub de protecție Fy 1,5 mmp	ml	840		
13.	EC02A1/56	Idem, Fy 2,5 mmp	ml	1280		
14.	EB02B1/58	Idem Fy6 mmp	ml	1490		
15.	EB07A1/1	Conductă pentru curenții slabi cu izolație în tub de protecție Tcy05	ml	297		
16.	EC09A1	Cablu coaxial pentru televiziune	ml	140		
17.	EB08B1	Conductă de legare la pământ OL Zn 25 x 4mm	ml	90		

18.	EG08A1	Platbandă OL Zn 40 x 4mm pentru priza de pământ	ml	25		
19.		Electrozi OL Zn Dn = 2 ½" ; l = 3m	buc	7		
20.	EG10A1	Piesă de separație	buc	2		
21.	W1P08A	Verificarea prizei de pământ	buc	1		
22.	EI05E1	Acoperire cu mortar de ciment	ml	120		
23.	ED01A1/20	Înterupător manual montat îngropat	buc	28		
24.	ED03A1/1	Comutator manual montat îngropat	buc	28		
25.	ED08B1	Priză bipolară, dublă 16A cu contact de protecție montată îngropat	buc	42		
26.	EE05A1	Montare corpuri de iluminat	buc	36		
27.	EF05D1	Montare tablou apartament	buc	2		
28.	EH05C1	Încercare tablouri electrice	buc	19		
29.	RpCT49B1	Forare mecanică a gurilor de turnare de 5 cm	buc	18		
30.	RpCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment a gurilor din pereți și planșee	buc	34		

**NOTĂ:**Lista de cantități nu cuprinde firide de bransament, firidele de palier și coloanele principale până la firidele de palier și la TC – ce fac obiectul proiectului întocmit de S.C. ELECTRICA S.A. – la comanda beneficiarului – (conform schemei generale de distribuție).

#### DEMONTĂRI

1.	RpEA10	Tuburi de protecție	ml	540		
2.	RpED02	Conductori electrice	ml	1650		
3.	RpEE01	Aparate de joasă tensiune (întrerupătoare, comutatoare, prize, butoane)	buc	86		
4.	RpEF05	Corpuri de iluminat	buc	36		
5.	RpEG05	Tablouri electrice de apart.	buc	2		

#### P ROVIZORATE

1.	EA02A1	Tuburi de protecție	ml	154		
2.	EB01A1	Conductori electrice	ml	490		
3.	ED01B1	Aparataj joasă tensiune (întrerupătoare, comutatoare, prize)	buc	42		
4.	EE07A1	Corpuri de iluminat	buc	25		
		TOTAL DEVIZ				

**Proiectant,**  
**S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.**  
**Proiectant specialitate,**  
**ing. V. Pârvu**

**Ofertant**