

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M

Adresa : Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Proiect nr : 26.133

Faza : P.T. + C.S. + D.E.

Data : Ianuarie 2008

Formular C4

**LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**  
**Instalații sanitare infrastructură**

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar	Total (col 4x5) RON
0	1	2	3	4	5	6
	<b>CAP. I</b>	<b>DEMONTĂRI</b>				
1.	RPSA14A1	Demontarea țevii de oțel zincată exist. la ob. sanit. aparate, coloane și cond. distribuție având D = ½"	m	10		
2.	RPSA14A1	Idem, D = ¾"	m	10		
3.	RPSA14A1	Idem, D = 1"	m	28		
4.	RPSA14B1	Idem, D = 1 ¼"	m	10		
5.	RPSA14B1	Idem, D = 1 ½"	m	50		
6.	RPSA14B1	Idem, D = 2"	m	36		
7.	RPSB20A1	Demontarea tubului și pieselor de fontă pentru canalizare etanșată cu plumb și frânghie gudronată având D = 50 mm	m	5		
8.	RPSB20B1	Idem, D = 75 mm	m	5		
9.	RPSB20C1	Idem, D = 100 mm	m	50		
10.	RPSB20D1	Idem, D = 125 mm	m	5		
11.	RPSB20F1	Idem, D = 150 mm	m	8		
12.	RPSB20G1	Idem, D = 200 mm	m	30		
13.	RPSF13B1	Demontare capac cu ramă din fontă de 70 kg	buc	5		
14.	RPSC23C1	Demontare lavoare din faianță	buc	1		
15.	RPSC29A1	Demontarea unui closet din porțelan sanitar, rezervor la înălțime	buc	1		
16.	RPSD21A1	Demontare robinet de trecere Ø 3/8" – ½"	buc	4		
17.	RPSD21C1	Idem, D = 1"	buc	4		
18.	RPSD15A1	Idem, D = 1 ¼" – 2 ½"	buc	4		
19.	RPSF01A1	Golirea instalației în vederea demontării	m	144		

0	1	2	3	4	5	6
	<b>CAP. II</b>	<b>CONDUCTE</b>				
1	SA04B1-48	Țeavă oțel zincat montată în legătură având D = 1/2" (procurare și montare)	m	6		
2	SA05B1-49	Idem, având D = 3/4" (procurare și montare)	m	6		
3	SA05C1-50	Idem, având D = 1" (procurare și montare)	m	15		
4	SA06C1-51	Idem, având D = 1 1/4" (procurare și montare)	m	15		
5	SA06D1-52	Idem, având D = 1 1/2" (procurare și montare)	m	28		
6	SA06E1-53	Idem, având D = 2" (procurare și montare)	m	18		
7	SB16A1 asim	Procurare și montare tub de canalizare din polipropilenă tip PP având D = 32 mm	m	2		
8	SB16C1 asim	Procurare și montare tub de canalizare din polipropilenă tip PP având D = 50 mm	m	3		
9	SB16E1 asim	Procurare și montare tub de canalizare din polipropilenă tip PP având D = 110 mm	m	31		
10	SB17A1 asim	Procurare și montare cot PP pentru canalizare având D = 32 mm la 45°	buc	2		
11	SB17C1 asim	Procurare și montare cot PP pentru canalizare având D = 50 mm la 45°	buc	2		
12	SB17E1 asim	Procurare și montare cot PP pentru canalizare având D = 110 mm la 45°	buc	2		
13	SB22C1 asim	Procurare și montare reducție din polipropilenă cu D = 50/32 mm	buc	1		
14	SB16E1 asim	Procurare și montare tub pentru canalizare din PVC-KG având D = 110 mm	m	50		
15	SB16F1 asim	Idem, PVC-KG cu D = 125 mm (procurare și montare)	m	6		
16	SB16G1 asim	Idem, PVC-KG cu D = 150 mm (procurare și montare)	m	8		
17	SB16H1 asim	Idem, PVC-KG cu D = 200 mm (procurare și montare)	m	33		
18	SB17E1 asim	Procurare și montare coturi pentru canalizare din PVC-KG având D = 110 mm	buc	50		
19	SB17F1 asim	Idem, coturi din PVC-KG cu D = 125 mm (procurare și montare)	buc	5		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
20	SB19C1 asim	Procurare și montare ramificație pentru canalizare din PVC-KG cu D = 110/110 mm	buc	3		
21	SB19E1 asim	Idem, PVC-KG 160/110 mm (procurare și montare)	buc	2		
22	SA44C1	Brățară pentru fixare conducte având D = ½"	buc	3		
23	SA44E1	Idem, având D = 1"	buc	10		
24	SA44F1	Idem, având D = 1 ¼"	buc	3		
25	SA44G1	Idem, având D = 1 ½"	buc	15		
26	SA44H1	Idem, având D = 2"	buc	12		
27	SA44K1	Idem, având D = 4"	buc	16		
28	SD13A1 asim	Robinet de trecere cu sferă și mufă având D = ½"	buc	4		
29	SD13C1 asim	Idem, D = 1"	buc	4		
30	SD13E1 asim	Idem, D = 1 ¼"	buc	1		
31	SD13F1 asim	Idem, D = 1 ½"	buc	4		
32	Cord 7341002	Legături flexibile D = 18 x 4 mm (WC-uri)	buc	1		
33	Cod 83410010	Idem, D = 21x4, L = 30 cm (la lavoare)	buc	2		
34	ID05A1-91	Robinet de golire având D = 20 mm	buc	12		
35	SD29A1- 132	Robinet de reținere cu clapetă având D = 1 ¼"	buc	1		
36	M1B08A1	Stație pompare capsulată pentru ape fecaloide având D = 3,4 mc/h ; H = 7 mc/h, P = 650 w (montare)	buc	1		
37	SC07E1-46-1	Lavuar din porțelan sanitar montat pe pedestal D = 550 mm	buc	1		
38	SC38A2-50	Instalație WC completă cu rezervor la semiînălțime	buc	1		
39	SC19A1-6	Sifon pentru lavuar D = 1"	buc	1		
40	SC31A1-6	Ventil pentru lavuar D = 1"	buc	1		
41	SC30A1	Porthârtie porțelan sanitar	buc	1		
42	SC25A1-13	Etajeră porțelan E2-55	buc	1		
43	SC26A2	Oglindă 500 x 600 mm	buc	1		
44	SD06A1 asim	Baterie monocomandă stativă cromată pentru lavuar având D = ½"	buc	1		
45	SF04A4	Capaca sau grătar cu ramă din fontă pentru cămine din vizitare în necarosabil	buc	5		
46	IZH01A1 asim	Izolare conducte cu bandă autoadezivă 50 x 3 mm	m	6		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
47	IZF16B1	Strat amortizare zgomot	mp	2		
48	IZH22A1 asim	Izolare conducte cu cochilie de vată minerală 20 mm grosime protejată cu folie de aluminiu	mp	36		
49	SF01A1	Efectuare probă de etanșeitate la presiune a inst. de apă de cond. din OL – Zn inclusiv armături	m	144		
50	TSA04C1	Săpătură manuală în spații limitate până la 0 – 1,5 m adâncime	mc	24		
51	TSD01C1	Împrăștierea cu lopata a pământului afânat în strat uniform de 10 – 30 cm	mc	24		
52	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mână	mc	24		
53	TSD13A1	Udarea manuală a straturilor de pământ	mc	2,4		
54	TSF05A1	Sprijinirea malurilor cu dulapi așezați, orizontal lățime între maluri sub 1,5 m	mp	50		
		<b>TOTAL DEVIZ:</b>				

Proiectant,  
S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.  
Șef proiect specialitate,  
ing. C-tin Ghețu

Ofertant,  
(semnătură autorizată)