

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M

Adresa : Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Proiect nr : 26.133

Faza : P.T. + C.S. + D.E.

Data : Ianuarie 2008

**Formular C4**

**LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**  
**Instalații sanitare suprastructură**  
**(locuințe)**

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar	Total (col 4 x 5) RON
0	1	2	3	4	5	6
	<b>CAP. I</b>	<b>DEMONTĂRI</b>				
1.	RpSA14A1	Demontarea țevii de oțel zincată - exist. la ob.sanit., aparate, coloane și cond.distribuție având D = 1/2"	m	182		
2.	RpSA14A1	Idem, D = 3/4"	m	34		
3.	RpSA14A1	Idem, D = 1"	m	55		
4.	RpSA14B1	Idem, D = 1 1/4"	m	25		
5.	RpSA14D1	Idem, D = 2"	m	25		
6.	RpSB22A1 asim	Demontarea țevii de polipropilenă pentru canalizare de tip PP existentă la legături, coloane, sau cond. de distrib. având D = 32 mm	m	16		
7.	RpSB22A1 asim	Idem, având D = 40 mm	m	10		
8.	RpSB22A1 asim	Idem, având D = 50 mm	m	12		
9.	RpSB48A1	Demontarea țevii de plumb pentru scurgere având D = 34/2 mm	m	20		
10.	RpSB48B1	Idem, D = 44/2 mm	m	16		
11.	RpSB48C1	Idem, D = 54/2 mm	m	14		
12.	RpSB48D1	Idem, D = 105/2,5 mm	m	6		
13.	RpSB20A1	Demontarea tubului și pieselor de fontă pentru canalizare etanșate cu plumb, având D = 50 mm	m	39		
14.	RpSB20B1	Idem, având D = 75 mm	m	21		
15.	RpSB20C1	Idem, având D = 100 mm	m	58		
16.	RpSB20D1	Idem, având D = 125 mm	m	30		
17.	RPSB20F1	Idem, având D = 200 mm	m	30		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
18.	RpSB60D1	Demontarea unui sifon de pardoseală simplu din tablă de plumb sau fontă emailată	buc	14		
19.	RpSC02A1	Demontarea unei căzi de baie de fontă emailată format oval sau dreptunghiular	buc	3		
20.	RpSC03A1	Remontarea unei căzi de baie cu toate armăturile recuperate la demontare	buc	3		
21.	RpSC13A1	Demontarea și remontarea punctelor de alimentare cu apă rece și caldă a centralelor termice	buc	14		
22.	RPSC50A1	Demontarea și remontarea unui spălător	buc	5		
23.	RPSC07A1	Demontarea unui duș de fontă emailată	buc	1		
24.	RPSC22A1	Demontarea și remontarea unui lavoar cu armăturile existente	buc	5		
25.	RpSC29B1	Demontarea unui closet cu vas de fontă, faianță sau porțelan sanitar	buc	22		
26.	SC13B1	Vas pentru closet din porțelan sanitar (remontare fără procurare)	buc	22		
27.	SC18A6	Ramă pentru vas de closet din polietilenă cu capac (remontare fără procurare)	buc	22		
28.	SC16F1	Rezervor pentru spălare vas WC din fontă montat la înălțime (remontare fără procurare)	buc	22		
29.	RPSC32A1	Înlocuirea completă a unui bideu cu 2 robinete (cuprinde demontarea completă a bideului, montarea bideului și racordarea la conductele de alimentare și scurgere)	buc	1		
30.	RPSC46A1	Demontarea și remontarea unei chiuvete din fontă	buc	1		
31.	RPSC50A1	Demontarea și remontarea unui spălător de vase din fontă sau INOX (cu accesoriile)	buc	8		
32.	RPSC58A1	Demontarea unei oglinzi de semicristal	buc	5		
33.	RPSC61A1	Demontarea unei etajere cu toate accesoriile	buc	5		
34.	RPSC63A1	Demontarea unui portprosop	buc	3		
35.	RPSC67A1	Demontarea unui suport pentru hârtie	buc	23		
36.	RPSC70A1	Demontarea unei săpuniere	buc	3		
37.	RPSC70A1	Demontarea unui cuier	buc	3		

0	1	2	3	4	5	6
38.	RPSD01B1	Înlocuirea unui robinet de serviciu simplu având D=1/2" (cuprinde demontarea robinetului și montarea robinetului)	buc	4		
39.	RPSD11A1-4	Înlocuirea unui baterii amestecătoare de perete pentru baie cu duș flexibil având D = 1/2" (cuprinde demontarea și montarea bateriei existente)	buc	4		
40.	RPSD20B1	Înlocuirea unui robinet de trecere având D = 1/2" (cuprinde demontarea și montarea robinetului)	buc	32		
41.	RPSF01A1	Golirea instalației de apă în vederea consolidării	10m	35,6		
	<b>CAP. II.</b>	<b>MONTARE</b>				
1.	SA04A1 asim	Țeavă oțel sudată longit. pt. instal. zincată cu filet și mufă mont. în loc + social cult. în legături D = 1/2"	m	302		
2.	SA05B1 asim	Țeavă oțel sudată longit. pt.inst.zincată cu filet și mufă mont. la loc. în coloane având D = 3/4"	m	38		
3.	SA05C1 asim	Țeavă oțel sudată longit. ptr. inst. zincată cu filet și mufă mont. în loc. în coloane având D = 1"	m	73		
4.	SA05D1 asim	Țeavă oțel sudată long. pentru instal. zincată cu filet + mufă mont. în loc = sc.cult. în coloane având D = 1 1/4"	m	30		
5.	SA05E1 asim	Idem, D = 1 1/2"	m	15		
6.	SB16A1 asim	Țeavă din polipropilenă pentru canalizare având D = 32 mm	m	15		
7.	SB16B1 asim	Țeavă din polipropilenă pentru canalizare având D = 40 mm	m	10		
8.	SB16C1 asim	Țeavă din polipropilenă pentru canalizare având D = 50 mm	m	40		
9.	SB16E1 asim	Țeavă din polipropilenă pentru canalizare având D = 110 mm	m	92		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
10.	SB17A1 asim	Cot din polipropilenă pentru canalizare având D = 32 mm	buc	12		
11.	SB17B1 asim	Cot din polipropilenă pentru canalizare având D = 40 mm	buc	10		
12.	SB17C1 asim	Cot din polipropilenă pentru canalizare având D = 50 mm	buc	10		
13.	SB17E1 asim	Cot din polipropilenă pt. canaliz. având D = 110 mm la 87 1/2 grade	buc	16		
14.	SB22D1	Reducție excentrică din polipropilenă pentru canalizare cu D = 50/32 mm	buc	12		
15.	SB44A1 asim	Sifon de pardoseală din fontă cu D = 50 mm	buc	2		
16.	SB45A1 asim	Sifon de pardoseală din polipropilenă cu D = 120 mm; H = 120 mm, cu 4 intrări Dn 40, o ieșire Dn 50 cu capac de protecție din INOX	buc	3		
17.	SB19C1 asim	Ramificație simplă din polipropilenă pentru canalizare cu D = 110 mm la 45 ° (procurare)	buc	24		
18.	SB19C1 asim	Ramificație simplă din polipropilenă cu D = 110/50 mm (procurare)	buc	16		
19.	SB21A1 asim	Piesă de curățire din polipropilenă pentru canalizare având D = 50 mm	buc	6		
20.	SB21E1 asim	Piesă de curățire din polipropilenă pentru canalizare având D = 110 mm	buc	24		
21.	SB23C1 asim	Mufă cu adâncime dublă din polipropilenă pentru canalizare având D = 110 mm	buc	24		
22.	SA43C1	Brătară pentru fixarea cond. din oțel Pvc, montate prin încastrare, conducte având D = 1/2"	buc	126		
23.	SA43D1	Idem, D = 3/4"	buc	19		
24.	SA43E1	Idem, D = 1"	buc	36		
25.	SA43F1	Idem, D = 1 1/4"	buc	15		
26.	SA43K1	Idem, D = 4"	buc	10		
27.	IZH01A1 asim	izolarea cu bandă autoadezivă din polipropilenă lățime 50x3 mm la legături obiecte	m	225		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
28.	IZH22A1-4 asim	Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală gata confeționate având grosimea de 20 mm - coloane (montare și procurare)	mp	90		
29.	SF01A1	Efectuare probă de etanșeitate la presiune a inst. de apă la conducte din OI Zn inclusiv armături	m	457		
30.	SF03A1	efectuare probă de etanșeitate la presiune a instr. de canalizare	m	157		
31.	SB49A3 asim	Căciulă de ventilație din tablă montate pe coloane de aerisire cu D = 100 mm	buc	3		
32.	CN13A1-6	Vopsitul conductelor cu diametrul până la 34 mm (a conductelor montate aparent)	mp	32		
33.	IZJ07A1	Grunduirea conductelor	mp	32		
34.	SD03C1	Baterie amestecătoare pentru cadă de duș cu duș flexibil Ø 1/2" (remontare fără procurare)	buc	1		
35.	SC13B1 asim	Vas de closet din porțelan sanitar distrus la demontare (procurare)	buc	4		
		TOTAL DEVIZ				

**Proiectant,**  
**S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.**  
**Șef proiect specialitate,**  
**ing. C-tin Ghețu**

**Ofertant**  
**(semnătură autorizată)**