

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M

Adresa : Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Proiect nr : 26.133

Faza : P.T. + C.S. + D.E.

Data : Ianuarie 2008

Formular C4

**LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**  
**Instalații sanitare stație de hidrofor**

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar	Total (col 4x5) RON
0	1	2	3	4	5	6
	<b>CAP. I</b>	<b>DEMONTĂRI</b>				
1.	RPSA14A1	Demontarea țevii de oțel zincată montată în distribuție având D = ½"	m	21		
2.	RPSA14A1	Idem, D = ¾"	m	17		
3.	RPSA14A1	Idem, D = 1"	m	26		
4.	RPSA14B1	Idem, D = 1 ¼"	m	32		
5.	RPSA14B1	Idem, D = 1 ½"	m	36		
6.	RPSA14D1	Idem, D = 2"	m	40		
7.	RPSB20A1	Demontare tub de canalizare din fontă având D = 50 mm	m	15		
8.	RPSB20B1	Idem, D = 100 mm	m	19		
9.	RPSB60C1	Demontarea unui sifon de pardoseli simplu din fontă având D = 100 mm	buc	2		
10.	RPSC47A1	Demontare chiuvetă din fontă emailată	buc	1		
11.	RPSD02A1	Demontare robineți dublu serviciu	buc	1		
12.	RPSD21A1	Demontare robineți de trecere cu D = ½"	buc	8		
13.	RPSD15A1	Idem, cu D = 1 ½" ÷ 2 ½"	buc	12		
14.	RPSF01A1	Golirea instalației în vederea demontării	buc	1		
15.	RPSF18B1	Demontare capac cu ramă din fontă de 70 kg	buc	5		
16.	RPSE03D1	Demontare recipient de hidrofor de 1000 l capacitate	buc	1		
17.	SPSE07A1	Demontare compresor pentru aer comprimat	buc	1		
18.	RPSE09F1	Demontare rezervor tampon din tablă de oțel de 1500	buc	1		
19.	RPSE11B1	Demontare pompe centrifuge de 1 ¼" – 2"	buc	2		

0	1	2	3	4	5	6
	<b>CAP. II</b>	<b>CONDUCTE</b>				
1	SA04B1-48	Țeavă oțel zincat cu mufă, montată la goliri având D = 1/2"	ml	23		
2	SA05C1-49	Idem, având D = 3/4"	ml	10		
3	SA05C1-50	Idem, montată în distribuție, având D = 1"	ml	7		
4	SA05D1-51	Idem, mont. în distribuție având având D = 1 1/4"	ml	11		
5	SA05E1-52	Idem, mont. în distribuție, având D = 1 1/2"	ml	7		
6	SA05F1-53	Idem, montată în distribuție, având D = 2"	ml	21		
7	SA05G1-54	Idem, mont. în distribuție având D = 2 1/2"	ml	5		
8	IC32H1-137	Țeavă neagră sudată longitudinală cu D = 76 x 3,5 mm	ml	14		
9	SA44C1	Brățară fixare D = 1/2"	buc	12		
10	SA44E1	Brățară fixare D = 1"	buc	15		
11	SA44F1	Brățară fixare D = 1 1/4"	buc	7		
12	SA44H1	Brățară fixare D = 2"	buc	12		
13	SA44I1	Brățară fixare D = 2 1/2"	buc	2		
14	SB16C1 asim	Montare tub PP pentru canalizare D = 50 mm	ml	3		
15	6704331	Procurare tub PP cu mufă HTEM cu D = 50 x 250 mm	buc	4		
16	6704332	Procurare tub PP cu mufă HTEM cu D = 50 x 500 mm	buc	4		
17	SB16E1 asim	Montare tub PP pentru canalizare D = 110 mm	ml	10		
18	6704364	Procurare tub PP cu mufă HTEM cu D = 110 x 1000	buc	2		
19	SB16E1 asim	Montare și procurare tub PVC-KG pentru canalizare mont. îngropat cu D = 110 mm	ml	12		
20	SB17C1	Mont. și procurare cot PP pentru canalizare având D = 50/45°	buc	2		
21	SB17B1	Idem, având D = 110/45°	buc	8		
22	SB44F1	Sifon de pardoseală cu ieșire verticală D = 110 mm	buc	2		
23	SC09B1	Chiuveță fontă emailată Ch500 mont. pe zid. de beton	buc	1		
24	SD13A1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 1/2"	buc	4		
25	SD13B1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 3/4"	buc	2		
26	SD13C1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 1"	buc	5		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
27	SD13D1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 1 1/4"	buc	6		
28	SD13E1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 1 1/2"	buc	1		
29	SD13F1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 2"	buc	7		
30	SD13G1 asim	Robinet trecere cu sferă având D = 2 1/2"	buc	1		
31	SD02A1	Robinet dublu serviciu D = 1/2"	buc	2		
32	SD29V1 asim	Robinet reținere cu clapetă cu bilă având D = 1 1/4"	buc	4		
33	SD29F1	Robinet cu clapetă cu bilă având D = 2"	buc	3		
		<b>MONTAJ UTILAJE</b>				
1	M1B08	Montare modul pompare, cu două pompe, funcționare în cascadă, montate pe șasiu, cu distribuitoare de aspirație și refulare, vane, clapete și panou de automatizare : Q = 5,1 mc/h, H = 39 mCA,	buc	1		
2	SE01C1	Montare recipient de hidrofor din oțel, cu membrană având capacitatea de 200 ml	buc	1		
3	SE03B1	Montare vas tampon deschis din polipropilenă având capacitatea de 1500 l, cu dimensiunile 1,85 x 0,75 x 1,50 m	buc	1		
4	SD18C1 asim	Robinet ventil cu plutitor având D = 1"	buc	1		
5	SD23A1	Sorb simplu cu flanșe având D = 50 mm	buc	1		
6	VA12A5 asim	Piesă specială conf. șanț. Secț. Circ. Cu perimetrul 250 - 400 mm, din tb. Ng. 1 mm gros. (pâlnii golire)	mp	3,8		
7	SD13F1 asim	Montare filtru apă D = 2"	buc	1		
8	SD20B1	Ventil de siguranță, cu mufe, având D = 1 1/4"	buc	2		
9	SD20B2	Idem, având D = 1 1/2"	buc	1		

Beneficiar : Primăria Municipiului București

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

0	1	2	3	4	5	6
		<b>PROBE, IZOLAȚII</b>				
1	SF01A1	Efectuare probă etanș. la pres. a cond. de oțel inclusiv armături	ml	84		
2	IZH22A1 asim	Izol. cond. Saltele de vată min. 20 mm gros. protejată cu folie aluminu sau poliuretan neinflamabil 9 mm	mp	16		
		TOTAL DEVIZ:				

Proiectant,  
S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.  
Șef proiect specialitate,  
ing. C-tin Ghețu

Ofertant,  
(semnătură autorizată)