

Beneficiar : Primaria Municipiului Bucuresti-Directia Investitii
Denumire : Consolidare imobil B-dul
SCHITUL MAGUREANU nr. 19, sector 1, Bucuresti
Adresa : SCHITUL MAGUREANU nr. 19, sector 1, Bucuresti

Proiect nr : 26.133

Faza: P.T. +D.E.

Data : Ianuarie 2008

Formular C4

LISTA DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI
lucrări instalații interioare încălzire centrală
aferente apartamentelor 13 si 14
DEMONTARI

Nr. crt.	Cod	Denumirea și descrierea sumară	UM	Cant.	Preț unitar	Total (col 4x5) mii lei
0	1	2	3	4	5	6
1.	RplB01A1	Demontare radiator de pe poziție	mp	20		
2.	RplB05A1	Demontare susținere radiator	buc	12		
3.	RplC67B1	Demontare cot cu racord olandez 1/2"	buc	2		
4.	RplC37A1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt. instalații montate prin înșurubare în legăturile corpurilor de încălzire și aerisirea D 3/8"	m	4		
5.	RplC41B1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt. instalații, montate prin înșurubare în coloane, D 1/2"	m	10		
6.	RplC43C1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt instalații, montate in distribuții, D 3/4"	m	14		
7.	RplC70A1 asimilat	Tăierea cu fierastraul de mână a țevii din oțel pt instalații, D 3/8"	buc	4		
8.	RplC70B1as	Idem, D 1/2"	buc	6		
9.	RplC70C1 as	Idem, D 3/4"	buc	2		
10.	RplD01A1	Demontare robinet ventil dublu reglaj, D 3/8"-1/2"	buc	2		
11.	RplD29A1	Demontare robinet aerisire D 3/8"	buc	2		
12.	RplF01A1	Golirea instalației	mp	20		
13.	RpCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment, var a gaurilor din zidarie	buc	8		
14.	TRB05A26	Transport prin purtare directă materiale incomode, greutate sub 25 kg, pe distanța de 60 m	to	0,12		
15.	TRI1AA01F1	Încărcarea materialelor grele și mărunte de pe teren în auto	to	0,12		
		TOTAL DEVIZ				

Notă : Proiectantul răspunde de exactitatea coloanelor 1,2,3,4.

Proiectant,
S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.
Șef proiect specialitate,
ing. Dragalan Laurentiu

Ofertant,
(semnătură autorizată)