

Beneficiar : Primaria Municipiului Bucuresti-Directia Investitii
Denumire : Consolidare imobil B-dul
SCHITUL MAGUREANU nr. 19, sector 1, Bucuresti
Adresa : SCHITUL MAGUREANU nr. 19, sector 1, Bucuresti

Proiect nr : 26.133

Faza: P.T. +D.E.

Data : Ianuarie 2008

Formular C4

LISTA DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI
lucrări instalații interioare încălzire centrală
aferente apartamentelor 4, 6, 8, 10, 11
DEMONTARI

Nr. crt.	Cod	Denumirea și descrierea sumară	UM	Cant.	Preț unitar	Total (col 4x5) mii lei
0	1	2	3	4	5	6
1.	RpIB01A1	Demontare radiator de pe poziție	mp	70		
2.	RpIB05A1	Demontare susținere radiator	buc	40		
3.	RpIC67B1	Demontare cõt cu racord olandez 1/2"	buc	10		
4.	RpIC37A1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt. instalații montate prin înșurubare în legăturile corpurilor de încălzire și aerisirea D 3/8"	m	18		
5.	RpIC41B1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt. instalații, montate prin înșurubare în coloane, D 1/2"	m	125		
6.	RpIC43C1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt instalații, montate in distribuții, D 3/4"	m	6		
7.	RpIC70A1 asimilat	Tăierea cu fierastraul de mână a țevii din oțel pt instalații, D 3/8"	buc	20		
8.	RpID01A1	Demontare robinet ventil dublu reglaj, D 3/8"-1/2"	buc	10		
9.	RpID29A1	Demontare robinet aerisire D 3/8"	buc	4		
10.	RpIF01A1	Golirea instalației	mp	70		
11.	RpCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment, var a gaurilor din zidarie	buc	22		
12.	TRB05A26	Transport prin purtare directă materiale incomode, greutate sub 25 kg, pe distanța de 60 m	to	0,60		
13.	TRI1AA01F1	Încărcarea materialelor grele și mărunte de pe teren în auto	to	0,60		
		TOTAL DEVIZ				

Notă : Proiectantul răspunde de exactitatea coloanelor 1,2,3,4.

Proiectant,
S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.
Șef proiect specialitate,
ing. Dragalan Laurentiu

Ofertant,
(semnătură autorizată)