

Beneficiar : Primaria Municipiului Bucuresti-Directia Investitii
Denumire : Consolidare imobil B-dul
SCHITUL MAGUREANU nr. 19, sector 1, Bucuresti
Adresa : SCHITUL MAGUREANU nr. 19, sector 1, Bucuresti

Proiect nr : 26.133

Faza: P.T. +D.E.

Data : Ianuarie 2008

Formular C4

LISTA DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI
lucrări instalații interioare încălzire centrală
aferente apartamentelor 2, 3, 5, 7, 9, 12
DEMONTARI

Nr. crt.	Cod	Denumirea și descrierea sumară	UM	Cant.	Preț unitar	Total (col 4x5) mii lei
0	1	2	3	4	5	6
1.	RplB01A1	Demontare radiator de pe poziție	mp	80		
2.	RplB05A1	Demontare susținere radiator	buc	44		
3.	RplC67B1	Demontare cöt cu racord olandez 1/2"	buc	18		
4.	RplC37A1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt. instalații montate prin înșurubare în legăturile corpurilor de încălzire și aerisirea D 3/8"	m	18		
5.	RplC41B1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt. instalații, montate prin înșurubare în coloane, D 1/2"	m	132		
6.	RplC43C1 asimilat	Demontare țevi din oțel pt instalații, montate in distribuții, D 3/4"	m	6		
7.	RplC70A1 asimilat	Tăierea cu fierastraul de mână a țevii din oțel pt instalații, D 3/8"	buc	22		
8.	RplD01A1	Demontare robinet ventil dublu reglaj, D 3/8"-1/2"	buc	11		
9.	RplD29A1	Demontare robinet aerisire D 3/8"	buc	6		
10.	RplF01A1	Golirea instalației	mp	80		
11.	RpCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment, var a gaurilor din zidarie	buc	24		
12.	TRB05A26	Transport prin purtare directă materiale incomode, greutate sub 25 kg, pe distanța de 60 m	to	0,80		
13.	TRI1AA01F1	Încărcarea materialelor grele și mărunte de pe teren în auto	to	0,80		
		TOTAL DEVIZ				

Notă : Proiectantul răspunde de exactitatea coloanelor 1,2,3,4.

Proiectant,
S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.
Șef proiect specialitate,
ing. Dragalan Laurentiu

Ofertant,
(semnătură autorizată)