

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : CONSOLIDARE IMOBIL

Adresa : STR. SCHITU MĂGUREANU NR. 19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Proiect  
BUCUREȘTI



Proiect nr : 26133

Faza : PT + CS + DE

Data : Ianuarie 2008

#### Formularul C4

### LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI REZISTENȚĂ

Nr. crt.	Cod preț	Denumirea și descrierea sumară preț	UM	Cant.	Preț unitar (Ron/UM)	Total (col.4x5) Ron
0	1	2	3	4	5	6
1.	RpCT20A1	Desfaceri pardoseli subsol	mp	105		
2.	RpCA03A1	Săpături în pământ	mc	88		
3.	RpCH41A1	Sprijiniri speciale	mc	11		
4.	RpCT09G1	Desfaceri betoane și zidării fundații	mc	13,1		
5.	RpC02A2	Cofraje pentru ancorarea lateralelor la pereții de 10 cm grosime la bovindouri (la supra)	mp	628		
6.	RpCH38B1	Susțineri elemente orizontale	mp	42,3		
7.	RpCB22A1	Turnare și preparare beton	mc	341		
8.	CA01K1	Turnare și preparare beton de egalizare B150 (vezi art. 54)	mc	19,00		
9.	CZ01-22A1	Variația cantității de ciment	kg	10700		
10.	TsD04B1	Compactarea cu maiul	mc	10		
11.	TsD01C1	Împrăștierea cu lopata	mc	10		
12.	TsD13A1	Udarea manuală	mc apă	1		
13.	RpCB23A1	Șpițuirea suprafeței de zidărie	mp	1850		
14.	RpCB12A1	Cioplirea proeminențelor de beton de 5 cm	mp	12		
15.	RpCG24E1	Injectarea fisurilor	ml	180		
16.	RpCJ68H1	Perierea cu peria de sârmă	mp	1850		
17.	H1B02A1	Suflarea cu aer cămizilor	mp	1850		
18.	RpCJ75A1	Spălarea cu apă a suprafețelor de beton	mp	1850		
19.	RpCG29A1	Repararea crăpăturilor în ziduri cu M100-Z	ml	85		
20.	RpCG23C1	Străpungeri manuale în zidării > 28 cm grosime	buc	300		

21.	RpCT03B1	Desfacerea zidărilor de cărămidă	mc	34,2		
22.	RpCG05B1	Umpleri de goluri în ziduri de cărămidă	mc	5		
23.	RpCG18F1	Practicarea de ștrepi de legătură	ml	100		
24.	RpCD07C1	Înnădirea cu sudură a barelor de oțel – beton	buc	180		
25.	RpCT49C1	Forarea mecanică de goluri $\phi$ 4 cm	buc	11000		
26.	RpCH44B1	Platforme orizontale de lucru la înălțime	buc	4		
27.	RpCC06A1	Cofraje stâlpi, diafragme, grinzi	mp	1850		
28.	RpCC05B1	Cofraje de scânduri inclusiv susțineri grele	mp	49		
29.	RpCD03A3	Armături PC52 la fundații	kg	12100		
30.	RpCD02A4	Armături PC52 la pl, centuri și pereți	kg	84500		
31.	NMB010341	Tăierea treptelor de marmură cu discul diamantat	ore	19		
32.	TRA01A25P	Transport pământ	t	187		
33.	TRA02A25	Transport moloz	t	183		
34.	TRB01C14	Transport cu roaba la 40 m	t	187		
35.	TRI1AA01A1	Încărcare pământ în auto	t	187		
36.	TRA02A15	Transporturi armături	t	96,60		
37.	TRB05A13	Purtarea directă a armăturilor	t	28,00		
38.	TRA06A15	Transport beton	t	1180		
39.	RpCH08A1	Reparații la elemente de lemn de acoper. mans.	buc	20		
40.	RpCH11B1	Reparații la astereală	mp	200		
41.	RpCT50A1	Desfaceri de tencuieli	mp	1850		
42.	RpCB14A1	Torcretări	mp	32		
43.	RpCH09B1	Rep. șarp. cu buloane	kg	200		
44.	RpCB17A1	Chituire cu chit de rășini epoxidice la fisuri < 0,5 mm	m	12		
45.	RpCB15A1	Injectare fisuri < 2 mm	ml	25		
46.	RpCB18B1	placare de tășătură de fibră de carbon	mp	15		
47.	CL20C1/ lista 16	Confecții metalice diverse	kg	31000		
48.	CP22B1	Sudură plăcuțe	ml	200		
49.	IzD03A1	Vospire manuală	t	31		

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : CONSOLIDARE IMOBIL STR. SCHITU MĂGUREANU NR. 19

---

50.	TRA02A15	Transport confecții metalice	t	31		
51.	RpCB22A2	Turnare și preparare beton (radier) (B300) (Bc 25) C20/25 – T4 – I32,5/0-31 mm	mc	126		
		TOTAL DEVIZ				

**Proiectant,**  
**S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A.**  
**Proiectant specialitate,**  
**ing. Ion Lungu**



**Ofertant,**