MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR GENERAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 510
DATA: 18.11.2022

PCT. 17

— Comisia Economică
— Comisia juridică
— Comisia de sănătate

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

AVIZAT
conform art. 243, alin 1, lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SECRETAR GENERAL
2
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" »

Având în vedere Referatul de aprobare nr. .....al Primarului General al Municipiului București și Raportul comun de specialitate nr. ...../..... al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și nr. ...../..... al Direcției Generale Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe și raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul nr. 71/154414/18.09.2026 al Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Primăriei Municipiului București.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin.(7) lit.c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"», conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022, rămân neschimbate.
Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de .....

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
.....

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
.....

București, ...
Nr. .....

ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR. .....

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții «Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" »

Valoarea totală a investiției: **6.950.475,93 lei fără TVA**
8.387.592,21 lei cu TVA

Din care C+M: **2.129.057,59 lei fără TVA**
2.576.159,71 lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI PRIMĂRIA GENERALĂ
A S S M B
DIRECTOR

OBIECTIV: LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Proiectant: SC CALORIA SRL
Executant: SC GLOBAL NETWORK& S.C. MXM NORDCONS S.R.L& SC WELL PLAST SRL

GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L.
Str. Margelelor nr. 42E, Bragadiru,Jud.Ilfov; CUI 38893417 Nr.de ordine in Registrul Comertului:J23/754/28.02.2018; tel: 0730314778

DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	3.227,37	677,75	3.905,12
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utiiitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**3.227,37**	**677,75**	**3.905,12**
	CAPITOL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
	TOTAL CAPITOL 2	**321.930,57**	**67.605,42**	**389.535,99**
	CAPITOL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	4.636,12	973,58	5.609,70
3.1.1	Studii de teren	2.243,58	471,15	2.714,73
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	2.392,54	502,43	2.894,97
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	314.470,38	66.038,78	380.509,16
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	7.861,76	1.650,97	9.512,73
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.723,52	3.301,94	19.025,46
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	290.885,10	61.085,87	351.970,97
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	8.500,00	1.785,00	10.285,00
3.7	Consultanta	76.682,31	16.103,29	92.785,60
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	69.882,31	14.675,29	84.557,60
3.7.2	Auditul financiar	6.800,00	1.428,00	8.228,00
3.8	Asistenta tehnica	181.693,99	38.155,74	219.849,73
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	69.882,30	14.675,28	84.557,58
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	59.882,30	12.575,28	72.457,58
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.2	Dirigentie de santier	104.823,46	22.012,93	126.836,39

DEVIZUL GENERAL: LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	6.988,23	1.467,53	8.455,76
	TOTAL CAPITOL 3	**585.982,80**	**123.056,39**	**709.039,19**
	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	1.529.775,33	321.252,84	1.851.028,17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.828.710,88	384.029,28	2.212.740,16
4.3.1.1	[0002.4] Lista echipamente	1.783.710,88	374.579,28	2.158.290,16
4.3.1.2	[0002.7] Lista echipamente [1]	45.000,00	9.450,00	54.450,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**3.358.486,21**	**705.282,12**	**4.063.768,33**
	CAPITOL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	310.231,34	65.148,58	375.379,92
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	274.124,32	57.566,11	331.690,43
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	36.107,02	7.582,47	43.689,49
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	107.065,16	0,00	107.065,16
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	10.645,29	0,00	10.645,29
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.129,06	0,00	2.129,06
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	10.645,29	0,00	10.645,29
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	83.645,52	0,00	83.645,52
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	167.291,04	35.131,12	202.422,16
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	8.364,55	1.756,56	10.121,11
	TOTAL CAPITOL 5	**592.952,09**	**102.036,26**	**694.988,35**
	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	6.691,64	1.405,24	8.096,88
6.2	Probe tehnologice si teste	40.342,18	8.471,86	48.814,04
	TOTAL CAPITOL 6	**47.033,82**	**9.877,10**	**56.910,92**
	CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1.133.812,82	238.100,69	1.371.913,51
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	907.050,25	190.480,55	1.097.530,80
	TOTAL CAPITOL 7	**2.040.863,07**	**428.581,24**	**2.469.444,31**
TOTAL GENERAL		**6.950.475,93**	**1.437.116,28**	**8.387.592,21**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**2.129.057,59**	**447.102,12**	**2.576.159,71**

DEVIZUL GENERAL: LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

1	2	3	4	5

Executant,
SC GLOBAL NETWORK SRL – LIDER ASOCIERE

Data intocmire : 08.06.2026

Nr. 197058/18.11.2026

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție «*Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"* »

Investițiile în sistemul medical sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și pentru asigurarea unui acces facil și eficient la asistență medicală de calitate. Creșterea calității actului medical, reprezintă un obiectiv fundamental pentru sănătatea comunității, asigurând siguranța pacienților, profesionalismul personalului medical și eficiența tratamentelor aplicate.

Pentru realizarea obiectivului de investiții «*Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"*», au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate, prin H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022.

Față de indicatorii tehnico – economici aprobați prin HC.G.M.B. nr. 589/31.10.2022, actualizarea acestora, nu schimbă obiectul investiției, ci reflectă încadrarea corectă a cheltuielilor rezultate din documentația tehnică actualizată, inclusiv prin introducerea subcapitolelor:

- 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform H,G, nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget;
- 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț;

cât și prin modificarea valorii TVA de la 19% la 21%.

Documentația tehnică pentru obiectivul de investiții «*Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"*», a fost avizată în C.T.E.-P.M.B., în acest sens fiind eliberat Avizul nr. 71/154414/18.09.2026. Finanțarea obiectivului de investiții se va face din bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, iar durata estimată privind lucrările de execuție este de 6 luni calendaristice.

Față de cele prezentate mai sus și ținând cont de Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, propunem înaintarea spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții «*Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"*».

PRIMAR GENERAL,

Ciprian CIUCU

Avizat,

DIRECȚIA JURIDICĂ

Director Executiv,

Adrian IORDACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Investiţii
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

A.S.S.M.B nr. 27481/19.10.2026 D.G.I. nr. 183970/29.10.2026

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție *«Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"»*

Finanțarea unităților sanitare este o necesitate strategică, pentru asigurarea unui sistem de sănătate sustenabil și performant. Prin diversificarea surselor de finanțare, acestea vor fi capabile să ofere servicii performante și să răspundă cerințelor populației.

Provocările actuale sunt: infrastructura învechită în multe spitale publice, finanțarea insuficientă pentru dotări tehnologice moderne, creșterea cazurilor de boli cronice și nevoia de tratamente complexe, precum și presiunea pe bugetele naționale, cauzată de crize economice și situații internaționale.

Investițiile în sistemul medical sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și pentru asigurarea unui acces facil și eficient la asistență medicală de calitate. Creșterea calității actului medical, reprezintă un obiectiv fundamental pentru sănătatea comunității, asigurând siguranța pacienților, profesionalismul personalului medical și eficiența tratamentelor aplicate.

Necesitatea și oportunitatea investiției

Unitatea medicală pentru care se propune investiția, mai exact Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa", este o unitate de interes local, cu un număr mare de angajați și pacienți.

Din cauza inexistenței pe amplasament a unei statii de colectare și tratare ape uzate, se impune realizarea acestei investiții ținând cont de respectarea Ord. M.S. 1096/2016 și a H.G. 188/2002 Anexa 2 Normativ NTPA 002.

Apele uzate sunt evacuate în rețeaua de canalizare a Municipiului București, fără o preepurare care să corespundă cu normele în vigoare. În prezent apele uzate care provin de la consumatorii din clădirile unității medicale nu se încadrează în limitele maxime admise prin NTPA 002, Anexă a HG 188/2002.

Se propune prin prezentul proiect, înființarea unei stații de epurare care să preia și să trateze apele uzate provenite de la unitatea sanitară.

Rețeaua de canalizare a fost proiectată astfel încât să fie asigurată viteza de autocurățire de 0,70 m/s dar să nu fie depășită viteza maximă de 5,00 m/s.

Rețeaua de canalizare proiectată este de tip unitar, preluând toate debitele de apă uzată menajeră.

Rețeaua va fi realizată din colectoare închise (conducte), circulare, pozate sub adâncimea minimă de îngheț de 80-90 cm.

Colectoarele de canalizare gravitațională – L = 5,00 m, vor fi executate din canale închise (conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn250mm.

Apa pluvială de pe amplasament va fi preluată și deversată în ultimul cămin de vizitare propus, unde va fi montat un preaplin ce va deversa excesul de apă printr-un by-pass în rețeaua de canalizare municipală. Preaplinul va avea montat amonte un grătar pentru reținere material flotant grosier.

Conductă by-pass – L = 4,00 m, va fi executată din conductă PVC Dn 400 mm

Căminele de vizitare – 1 buc., s-au amplasat în linie, la schimbări de direcție, I și la schimbări de pantă. Distanța maximă între căminele de vizitare este de 60,00 m.

Căminele de vizitare vor fi construcții subterane, circulare având Di=1,00m, realizate din elemente prefabricate din beton armat. Căminele de vizitare vor fi carosabile, clasa D400.

Stația de epurare va fi amplasată în partea de sud a amplasamentului.

Situație existentă

În prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic ,,Nicolae Malaxa" sunt descărcate în rețeaua de canalizare a Municipiului București. Încărcările din aceste ape uzate depășesc limitele impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, și pot duce la o funcționare deficitară a stației de epurare a Municipiului București (Stația de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, de la instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca măsura, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfecție/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Având în vedere situația existentă a rețelelor de canalizare din incinta spitalului s-a ales varianta colectării tuturor apelor uzate menajere într-un singur cămin, amplasat în partea de nord a amplasamentului, de unde vor fi deversate într-o stație de pompare ape uzate ce va face admisia în stația de epurare prin intermediul unei conducte de refulare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe Șoseaua Vergului.

Debitele de apă pluvială vor fi preluate de pe amplasament și descărcate printr-o conductă de by-pass în căminul de evacuare în rețeaua de canalizare municipală, după ce se realizează o injecție cu hipoclorit.

Rezultate preconizate

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sus mentionat sunt: eliminarea contaminării rețelei de canalizare a Municipiului București cu agenți patogeni, microbi, virusuri, reducerea și limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate spitalicești, intrarea în legalitate, conform legislației impuse de Uniunea Europeană, privind tratarea apelor uzate spitalicești.

Obiectivele generale preconizate, ale acestui proiect de investiții vor contribui la îmbunătățirea protecției sănătății populației și a gradului de confort.

Scopul acestei investiţii este înființarea de stații de epurare ape uzate spitalicești, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la diminuarea considerabilă a riscurilor asupra sănătății oamenilor, diminuarea riscurilor de apariție și răspândire/transmitere a bolilor generate de condiții insalubre, protecția factorilor de mediu apă-aer-sol și conformarea cu acordurile cadru dintre România și Uniunea Europeană, privind politicile de mediu.

Necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici

Față de indicatorii tehnico – economici aprobați prin HC.G.M.B. nr. 589/31.10.2022, actualizarea acestora, nu schimbă obiectul investiției, ci reflectă încadrarea corectă a cheltuielilor rezultate din documentația tehnică actualizată, inclusiv prin introducerea subcapitolelor:

- 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform H,G, nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget;
- 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț;

cât și prin modificarea valorii TVA de la 19% la 21%.

Actualizarea devizului general pentru obiectivul „STAȚIE DE EPURARE" pentru 13 spitale aflate în administrarea A.S.S.M.B. - „LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa" este necesară și justificată prin:

- Valoarea inițială a capitolelor 1-6 este de 4.975.507,26 lei fără TVA. În devizul actualizat, aceleași capitole însumează 4.909.612,86 lei fără TVA, cu 65.894,40 lei mai puțin, respectiv o diminuare de aproximativ 1,32%.
- Prin urmare, diferența pozitivă a totalului general nu provine dintr-o majorare netă a capitolelor comparabile, ci din introducerea Capitolului 7 – Cheltuieli aferente marjei de

buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, capitol care nu era cuprins în devizul inițial din 2021.

Cap.	Denumire	Inițial 2021	Actualizat	Diferență
1	Amenajarea terenului	6.235,36	3.227,37	-3.007,99
2	Asigurarea utilităților necesare	242.353,94	321.930,57	+79.576,63
3	Proiectare și asistență tehnică	595.460,01	585.982,80	-9.477,21
4	Investiția de bază	3.494.115,35	3.358.486,21	-135.629,14
5	Alte cheltuieli	627.114,65	592.952,09	-34.162,56
6	Probe tehnologice și teste	10.227,95	47.033,82	+36.805,87
7	**Marja de buget și rezerva de implementare**	**0,00**	**2.040.863,07**	**+2.040.863,07**
Total	**Total general**	**4.975.507,26**	**6.950.475,93**	**+1.974.968,67**

Devizul din 2021 a avut caracter estimativ și a fost întocmit înainte de concurența efectivă din procedura de achiziție și înainte de detalierea completă a soluției la faza PTh și DE.

Devizul actualizat transpune valorile rezultate din oferta adjudecată în capitolele și subcapitolele devizului general. De aceea, unele poziții cresc, altele scad, iar costurile pot fi redistribuite între construcții, echipamente, proiectare, organizare de șantier și probe, fără ca această redistribuire să reprezinte o eroare de calcul.

Având în vedere cele menționate, rezultă următoarele modificări ale indicatorilor tehnico- economici:

	Valoare aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022	Suplimentare	Valoare actualizată
Valoare totală investiție (lei cu TVA)	**5.901.464,62**	**2.486.127,59**	**8.387.592,21**
Din care C+M (lei cu TVA)	**2.390.534,52**	**185.625,19**	**2.576.159,71**

Noii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

Valoarea totală: **6.950.475,93 lei fără TVA**
8.387.592,21 lei cu TVA

Din care C+M: **2.129.057,59 lei fără TVA**
2.576.159,71 lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

Documentația tehnică pentru obiectivul de investiție ***«Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" »***, faza P.T., a fost avizată în C.T.E.-P.M.B., în acest sens fiind eliberat Avizul nr. 71/154414/18.09.2026.

Față de cele prezentate mai sus a fost întocmit proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Stație de epurare – Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"».

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Investiții
Director General,
Cătălin Sebastian AFLAT

Director General Adjunct,
Cătălina Gabriela LUCACI

Director Executiv,
Mădălina HRISTU

Șef Serviciu,
Lorena BARDAN

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Director General,
Iustinian ROȘCA

Director General Adjunct,
Ilie DOBRE

Director Investiții,
Maria Laura RADU

Șef Serviciu Implementare Investiții,
Ioan-Adrian MERA

Întocmit,
Florentina URLAN

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 27480
Ziua 19 Luna 10 2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție *«Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"»*

Necesitatea și oportunitatea investiției

Unitatea medicală pentru care se propune investiția, mai exact Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa", este o unitate de interes local, cu un număr mare de angajați și pacienți.

Din cauza inexistenței pe amplasament a unei statii de colectare și tratare ape uzate, se impune realizarea acestei investiții ținând cont de respectarea Ord. MS 1096/2016 și a HG 188/2002 Anexa 2 Normativ NTPA 002.

Apele uzate sunt evacuate în rețeaua de canalizare a Municipiului București, fără o preepurare care să corespundă cu normele în vigoare. În prezent apele uzate care provin de la consumatorii din clădirile unității medicale nu se încadrează în limitele maxime admise prin NTPA 002, Anexă a HG 188/2002.

În prezent, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" nu dispune de o stație de pre-epurare ape uzate.

Se propune prin prezentul proiect, realizarea unei stații de epurare care să preia și să trateze apele uzate provenite de la unitatea sanitară.

Rețeaua de canalizare a fost proiectată astfel încât să fie asigurată viteza de autocurățire de 0,70 m/s dar să nu fie depășită viteza maximă de 5,00 m/s.

Rețeaua de canalizare proiectată este de tip unitar, preluând toate debitele de apă uzată menajeră.

Rețeaua va fi realizată din colectoare închise (conducte), circulare, pozate sub adâncimea minimă de îngheț de 80-90 cm.

Colectoarele de canalizare gravitațională – L = 5,00 m, vor fi executate din canale închise (conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn250mm.

Apa pluvială de pe amplasament va fi preluată și deversată în ultimul cămin de vizitare propus, unde va fi montat un preaplin ce va deversa excesul de apă printr-un by-pass în rețeaua de canalizare municipală. Preaplinul va avea montat amonte un grătar pentru reținere material flotant grosier.

Conductă by-pass – L = 4,00 m, va fi executată din conductă PVC Dn 400 mm

Căminele de vizitare – 1 buc., s-au amplasat în linie, la schimbări de direcție, l și la schimbări de pantă. Distanța maximă între căminele de vizitare este de 60,00 m.

Căminele de vizitare vor fi construcții subterane, circulare având Di=1,00m, realizate din elemente prefabricate din beton armat. Căminele de vizitare vor fi carosabile, clasa D400.

Situație existentă

În prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" sunt descărcate în rețeaua de canalizare a Municipiului București. Încărcările din aceste ape uzate

depășesc limitele impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, și pot duce la o funcționare deficitară a stației de epurare a municipiului București (Stația de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, de la instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca măsura, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfecție/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Având în vedere situația existentă a rețelelor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales varianta colectării tuturor apelor uzate menajere într-un singur cămin, amplasat în partea de nord a amplasamentului, de unde vor fi deversate într-o stație de pompare ape uzate ce va face admisia în stația de epurare prin intermediul unei conducte de refulare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe Șoseaua Vergului.

Debitele de apă pluvială vor fi preluate de pe amplasament și descărcate printr-o conductă de by-pass în căminul de evacuare în rețeaua de canalizare municipală, după ce se realizează o injecție cu hipoclorit.

Stația de epurare va fi amplasată în partea de sud a amplasamentului.

Rezultate preconizate

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sus mentionat sunt: eliminarea contaminării rețelei de canalizare a Municipiului Bucureşti cu agenți patogeni, microbi, virusuri, reducerea și limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate spitalicești, intrarea în legalitate, conform legislației impuse de Uniunea Europeană, privind tratarea apelor uzate spitalicești.

Obiectivele generale preconizate, ale acestui proiect de investiții sunt: realizarea investițiilor noi ce vor contribui la îmbunătățirea protecției sănătății populației și a gradului de confort.

Scopul acestei investiții este înființarea de stații de epurare ape uzate spitalicești, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la diminuarea considerabilă a riscurilor asupra sănătății oamenilor, diminuarea riscurilor de apariție și răspândire/transmitere a bolilor generate de condiții insalubre, protecția factorilor de mediu apă-aer-sol și conformarea cu acordurile cadru dintre România și Uniunea Europeană, privind politicile de mediu.

Necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici

Actualizarea nu schimbă obiectul investiției, ci reflectă încadrarea corectă a cheltuielilor rezultate din documentația tehnică actualizată, inclusiv includerea subcapitolului 3.8.3, a Capitolului 7 - subcapitolele 7.1 și 7.2 - și recalcularea valorilor cu TVA la cota de 21%.

Actualizarea devizului general pentru obiectivul „STAȚIE DE EPURARE" pentru 13 spitale aflate în administrarea A.S.S.M.B. - „LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa" este necesară și justificată prin:

- Valoarea inițială a capitolelor 1-6 este de 4.975.507,26 lei fără TVA. În devizul actualizat, aceleași capitole însumează 4.909.612,86 lei fără TVA, cu 65.894,40 lei mai puțin, respectiv o diminuare de aproximativ 1,32%.

- Prin urmare, diferența pozitivă a totalului general nu provine dintr-o majorare netă a capitolelor comparabile, ci din introducerea capitolului 7, care nu exista în devizul din 2021.

Cap.	Denumire	Inițial 2021	Actualizat	Diferență
1	Amenajarea terenului	6.235,36	3.227,37	-3.007,99
2	Asigurarea utilităților necesare	242.353,94	321.930,57	+79.576,63
3	Proiectare și asistență tehnică	595.460,01	585.982,80	-9.477,21
4	Investiția de bază	3.494.115,35	3.358.486,21	-135.629,14
5	Alte cheltuieli	627.114,65	592.952,09	-34.162,56
6	Probe tehnologice și teste	10.227,95	47.033,82	+36.805,87
7	**Marja de buget și rezerva de implementare**	**0,00**	**2.040.863,07**	**+2.040.863,07**
Total	**Total general**	**4.975.507,26**	**6.950.475,93**	**+1.974.968,67**

Devizul din 2021 a avut caracter estimativ și a fost întocmit înainte de concurența efectivă din procedura de achiziție și înainte de detalierea completă a soluției la faza PTh și DE. Devizul actualizat transpune valorile rezultate din oferta adjudecată în capitolele și subcapitolele devizului general. De aceea, unele poziții cresc, altele scad, iar costurile pot fi redistribuite între construcții, echipamente, proiectare, organizare de șantier și probe, fără ca această redistribuire să reprezinte o eroare de calcul.

În ceea ce privește modificarea devizului general, față de cel aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022 rezultă următoarele modificări:

	Valoare aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 589/31.10.2022	**Valoare actualizată**	**Suplimentare**
Valoare totală investiție (lei cu TVA)	**5.901.464,62**	**8.387.592,21**	**2.486.127,59**
Din care C+M (lei cu TVA)	**2.390.534,52**	**2.576.159,71**	**185.625,19**

Noii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

Valoarea totală: **6.950.475,93 lei fără TVA**
8.387.592,21 lei cu TVA

Din care C+M: **2.129.057,59 lei fără TVA**
2.576.159,71 lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

Documentația tehnică pentru obiectivul de investiție «***Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"***», faza P.T., a fost avizată în C.T.E.-P.M.B., în acest sens fiind eliberat Avizul nr. 71/154414/18.09.2026.

Față de cele prezentate mai sus a fost întocmit proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Stație de epurare – Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"».

Director General,
Iustinian **ROȘCA**

Director General Adjunct,
Ilie **DOBRE**

Director Investiții,
Maria Laura **RADU**

Șef Serviciu Implementare Investiții,
Ioan Adrian **MERA**

Întocmit,
Florentina **URLAN**

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

ASSMB - LOT 02 - 02 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	6,235.36	1,184.72	7,420.08
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**6,235.36**	**1,184.72**	**7,420.08**
	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
	TOTAL CAPITOL 2	**242,353.94**	**46,047.25**	**288,401.19**
	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	4,636.12	880.86	5,516.98
3.1.1	Studii de teren	2,243.58	426.28	2,669.86
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,392.54	454.58	2,847.12
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,045.07	198.56	1,243.63
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	329,890.75	62,679.25	392,570.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15,420.37	2,929.87	18,350.24
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	34,941.15	6,638.82	41,579.97
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	104,823.46	19,916.46	124,739.92
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	174,705.77	33,194.10	207,899.87
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	8,500.00	1,615.00	10,115.00
3.7	Consultanta	76,882.31	14,569.64	91,251.95
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	69,882.31	13,277.64	83,159.95
3.7.2	Auditul financiar	6,800.00	1,292.00	8,092.00
3.8	Asistenta tehnica	174,705.76	33,194.10	207,899.86
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	69,882.30	13,277.64	83,159.94
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	34,941.15	6,638.82	41,579.97
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	34,941.15	6,638.82	41,579.97
3.8.2	Dirigentie de santier			
	TOTAL CAPITOL 3	**104,823.46**	**19,916.46**	**124,739.92**
		595,460.01	**113,137.41**	**708,597.42**

1	2	3	4	5
	CAPITOL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	1,672,910.35	317,852.97	1,990,763.3
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1,821,205.00	346,028.95	2,167,233.9
4.3.1.1	[0009.1] Echipamente SPAU Admisie	296,143.00	56,267.17	352,410.1
4.3.1.2	[0009.1] Echipamente Statie epurare	1,250,919.00	237,674.61	1,488,593.6
4.3.1.3	[0009.1] Echipamente SPAU Evacuare	274,143.00	52,087.17	326,230.17
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.0
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.0
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.0
	TOTAL CAPITOL 4	**3,494,115.35**	**663,881.92**	**4,157,997.27**
	CAPITOL 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	349,411.53	66,388.19	415,799.72
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	87,352.88	16,597.05	103,94
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	262,058.65	49,791.14	311,849.79
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	102,047.53	0.00	102,047.53
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	8,364.55	0.00	8,364.55
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1,672.91	0.00	1,672.91
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	8,364.55	0.00	8,364.55
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	83,645.52	0.00	83,645.52
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	167,291.04	31,785.30	199,076.34
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	8,364.55	1,589.26	9,953.81
	TOTAL CAPITOL 5	**627,114.65**	**99,762.75**	**726,877.40**
	CAPITOL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	6,691.64	1,271.41	7,963.0
6.2	Probe tehnologice si teste	3,536.31	671.90	4,208.21
	TOTAL CAPITOL 6	**10,227.95**	**1,943.31**	**12,171.26**
	TOTAL GENERAL	**4,975,507.26**	**925,957.36**	**5,901,464.62**
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**2,008,852.53**	**381,681.99**	**2,390,534.52**

Beneficiar,
ASSMB

Proiectant,
S.C. ISPRO-AL S.R.L.

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Direcția Investiții – Serviciul Implementare Investiții

PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE / IEȘIRE 27482
Ziua 19 Luna 10 2026

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Investiții

În atenția: Domnului Cătălin Sebastian AFLAT – Director General
Spre știința: Domnului Ștefan Lucian JUDELE- Administrator Public

Subiect: Modificarea anexei la H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție «*Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"* »

Vă transmitem alăturat documentația aferentă Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.G.M.B nr. 589/31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «*Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"*».

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII
DGI 176882

Cu stimă,

Director General,
Iustinian **ROȘCA**

Director General Adjunct
Ilie **DOBRE**

Director Investiții,
Maria Laura **RADU**

Șef Serviciu Implementare Investiții,
Ioan -Adrian **MERA**

Întocmit,
Florentina **URLAN**

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Stație de epurare – Spitalul Clinic Nicolae Malaxa"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 157657/25.10.2022 şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 153343/19.10.2022 şi al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 27509/18.10.2022;

Văzând avizul Comisiei de sănătate, sport şi protecţie socială nr. 133/28.10.2022, avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 362/28.10.2022 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 593/31.10.2022 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare avizul nr. 120/137980/26.09.2022 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, anexa 2 normativ NTPA 002;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c) şi art. 139 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stație de epurare – Spitalul Clinic Nicolae Malaxa", prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 31.10.2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Constantin Hazarian

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL GENERAL

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Georgiana Zamfir

Bucureşti, 31.10.2022
Nr. 589

ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR. 589/31.10.2022

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Stație de epurare – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"»

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:	**4.975.507,26 Lei fără TVA**
	5.901.464,62 Lei cu TVA
Din care C+M:	**2.008.852,53 Lei fără TVA**
	2.390.534,52 Lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și/sau alte surse legal constituite.

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI A.S.S.M.B. DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ