

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai proiectului „Modernizare Strada 16 Februarie și Strada Godeanu”

faza SF

	LEI (cu TVA)	EURO (cu TVA)
1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI	193.318.775	61.215.572
din care :		
lucrări de construcții montaj	80.521.394	25.497.592
în prețuri curs valutar 3,158 Lei/Euro 31 iulie 2007		

2. DURATA INVESTIȚIEI 18 luni

	LEI (cu TVA)	EURO (cu TVA)
3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI		
- ANUL I	193.318.775	61.215.572
din care C+M	80.521.394	25.497.592

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

Lucrări de drum

Strada Godeanu	1.820 m
Suprafața totală	25.490 mp
din care : suprafață carosabil	24.210 mp
suprafață trotuare	1.280 mp
Strada 16 Februarie	1.020 m
Suprafața totală	21.420 mp
din care : suprafață carosabil	14.280 mp
suprafață trotuare	7.140 mp
Structură rutieră nouă	
strat geotextil anticontaminator	
strat de formă materiale granulare	25 cm
fundatie balast	25 cm
strat materiale granulare stabilizate cu ciment	30cm
strat de mixtură tip AB2	6 cm
strat de binder criblură tip BAD 25	5 cm
strat de uzură din BA16	4 cm

Lucrări linie tramvai pe Strada 16 Februarie 1.400 m cale dublă

Rețele edilitare noi

Strada Godeanu	1.820 m
canalizare, electrică, telecomunicații, gaze, termoficare	
Strada 16 Februarie	1.020 m
Canalizare (guri de scurgere și cămine), electrică, telecomunicații, gaze, termoficare	



M. Godeanu
Primar

[Signature]