

Indicatorii tehnico-economici

ce modifică și completează indicatorii aprobați prin anexa nr. 1 la HCGMB 145 / 2006 privind indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul ” Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe ”Henri Coandă”, sectorul 1 ”

1Euro = 3,7276 lei(01.04.2008)

Capacități:

Alimentare cu apă

Lungime rețea:

- a) artere de apă, fontă ductilă, L = 6.460 ml
- b) conducte, PEID, L = 20.328 ml
- e) branșamente, PEID, L = 12.667 ml

Canalizare:

Sistem de canalizare pluvial:

Rețea de canalizare pluvială, PVC, PAFSIN, L = 15.323 ml
Cămine de vizitare, buc = 411
Cămine rupere de pantă, buc = 5

Bazin de retenție și curățire, buc= 1

Canal evacuare ape pluviale, PAFSIN, L = 895 ml
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 15

Sistem de canalizare menajer:

Rețea de canalizare menajeră, PVC, PAFSIN, L = 17.247 ml
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 450
Cămine rupere de pantă, buc = 10
Racorduri, buc = 1226
Canal colector Dn 120cm, foraj orizontal, L = 2323 ml
Cameră de lansare, buc = 20
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 14
Cămine rupere de pantă, buc = 6

Sistem de canalizare unitar:

Rețea de canalizare unitară, PVC, PAFSIN, L = 1.524 ml
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 42
Racorduri, buc = 75
Guri de scurgere, buc = 69



[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

Stație de pompare cu bazin de retenție, buc = 1

Drumuri :

Drumuri Zonele 1+2:

Carosabil, S = 82.800 mp
Aleii pietonale, S = 17.500 mp
Stații RATB, S = 380 mp
Parcaje, S = 8.500 mp
Trotuare, S = 58.300+123.100 mp

Drumuri Zonele 3+4:

Carosabil, S = 83.400 mp
Aleii pietonale, S = 17.800 mp
Stații RATB, S = 550 mp
Parcaje, S = 6.500 mp
Trotuare, S = 64.800 mp

TOTAL INVESTIȚIE(inclusiv TVA): 219.297.000 lei / 58.831.000 Euro
din care C+M: 215.184.000 lei / 57.727.000 Euro

Eșalonarea investiției:

Anul I: 146.198.000 lei / 39.220.666 Euro
din care C+M: 143.456.000 lei / 38.484.666 Euro

Anul II: 73.099.000 lei / 19.610.334 Euro
din care C+M: 71.728.000 lei / 19.242.334 Euro

Durata de realizare a investiției 18 luni

