




# Primăria Municipiului București

## Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România  
Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13  
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



### OPINIE MOTIVATĂ

CONFORM CU  
ORIGINALUL

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 280/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2008 privind indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe “Henri Coandă”, sectorul 1”, pentru următorul motiv:

- nu sunt îndeplinite prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare respectiv art. 60 potrivit căruia: “Dispozițiile de modificare și de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Intervențiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază.”

**SECRETAR GENERAL**

**al Municipiului București**

**Tudor TOMA**



*Luată din A. Anule la ora 12:00*

### Indicatorii tehnico-economici

ce modifică anexa nr. 1 la HCGMB 174 / 2008 privind indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul ” Realizarea rețelilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe ”Henri Coandă”, sectorul 1 ”

1Euro = 3,7276 lei( 01.04.2008)

#### Capacități:

##### Alimentare cu apă

Lungime rețea:

- a) artere de apă, fontă ductilă, L = 6.460 ml
- b) conducte, PEID, L = 20.328 ml
- c) bransamente, PEID, L = 12.667 ml

##### Canalizare:

###### Sistem de canalizare pluvial:

Rețea de canalizare pluvială, PVC, PAFSIN, L = 15.323 ml  
Cămine de vizitare, buc = 411  
Cămine rupere de pantă, buc = 5

Bazin de retenție și curățire, buc = 1  
Canal evacuare ape pluviale, PAFSIN, L = 895 ml  
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 15



###### Sistem de canalizare menajer:

Rețea de canalizare menajeră, PVC, PAFSIN, L = 17.247 ml  
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 450  
Cămine rupere de pantă, buc = 10  
Racorduri, buc = 1226  
Canal colector Dn 120cm, foraj orizontal, L = 2323 ml  
Cameră de lansare, buc = 20  
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 14  
Cămine rupere de pantă, buc = 6

###### Sistem de canalizare unitar:

Rețea de canalizare unitară, PVC, PAFSIN, L = 1.524 ml  
Cămine de vizitare / intersecție, buc = 42  
Racorduri, buc = 75  
Guri de scurgere, buc = 69  
Stație de pompare cu bazin de retenție, buc = 1

CONFORM CU  
ORIGINALUL



Stație de pompare cu bazin de retenție, buc = 1

**Drumuri :**

**Drumuri Zonele 1+ 2:**

Carosabil, S = 82.800 mp  
Alei pietonale, S = 17.500 mp  
Stații RATB, S = 380 mp  
Parcaje, S = 8.500 mp  
Trotuare, S = 58.300123.100 mp

**Drumuri Zonele 3+ 4:**

Carosabil, S = 83.400 mp  
Alei pietonale, S = 17.800mp  
Stații RATB, S = 550 mp  
Parcaje, S = 6.500 mp  
Trotuare, S = 64.800 mp

*Zeprey*

**CONFORM CU ORIGINALUL**

**TOTAL INVESTIȚIE( inclusiv TVA): 285.126.000 lei / 76.490.503 Euro**  
**din care C+M: 219.297.000 lei / 58.830.615 Euro**

**Eșalonarea investiției:**

**Anul I: 190.084.000 lei / 50.993.669 Euro**  
**din care C+M: 146.198.000 lei / 39.220.410 Euro**

**Anul II: 95.042.000 lei / 25.496.834 Euro**  
**din care C+M: 73.099.000 lei / 19.610.205 Euro**

**Durata de realizare a investiției 18 luni**

