

Obiectivul de investiții: “Reabilitare-Modernizare rețele termice primare
RAHOVA Lot II Cotroceni-Ana Davila- Spitalul Municipal, camin CS8-CPP12”

Nr crt	Denumire Indicator	CONFORM CU U.M. ORIGINALUL		Situatia proiectata
A	INDICATORI CALCULATI IN VARIANTA STATICA			
1	Valoarea totala a investitiei, (INV), inclusiv TVA, In preturi - mai 2008, 1 euro = 3,6 lei) din care constructii montaj (C+M)	Mii Lei Mii Lei	20.554,05 16.550,94	
2	Esalonarea investitiei (INV/C+M) Anul I : Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA constructii montaj (C+M)	Mii Lei Mii Lei	20.554,05 16.550,94	
3	Durata de realizare a lucrarilor de investitii	luni	12	
4	Capacitati (in unitati fizice si valorice)			
4.1	Debit transport	Gcal/h	85,918 iarna 36,822 vara	
4.2	Lungime tronson -Magistrala -Racorduri	m m	1.645 675	
4.3	Venituri anuale din activitatea de productie si distributie a energiei termice	Lei	109.294.903	
4.4	Costuri anuale din activitatea de productie si distributie a energiei termice	Lei	107.652.672	
4.5	Volum anual de energie termica produsa si distribuita	Gcal/an	525.229	
4.6	Costul energiei termice	Lei/Gcal	204,96	
4.7	Profit net anual din activitatea de productie si distributie a energiei termice	Lei	1.379.474	
5	Alti indicatori			
5.1	Durata normala de functionare	Ani	30	
5.2	Rata profitului	%	1,28	
5.3	Termenul de recuperare al investitiei (Investitie/Profit Situatie Proiectata)	Ani	27	
B	INDICATORI CALCULATI IN VARIANTA DINAMICA			
1	Rata de actualizare	%	5	
2	VNA (Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de functionare)	Lei/30 ani	19.892.112	
3	Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate		1	

[Signature]

[Stamp: CONS]



Multiplicat 10