


**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului
„ Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului”**

1.VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)	- 132.632.740 RON
	- 31.885.170 Euro
din care :	
lucrari de constructii montaj	- 106.335.850 RON
	- 25.563.350 Euro
in preturi curs valutar 4,1597 Ron/Euro)	



CONFORM CU
ORIGINALUL

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I	- 88.421.827 RON	- 21.256.780 Euro
din care C+M	- 70.890.567 RON	- 17.042.233 Euro
- ANUL II	- 44.210.913 RON	- 10.628.390 Euro
din care C+M	- 35.445.283 RON	- 8.521.117 Euro


3.CAPACITĂȚI

a) Pasajul rutier subteran

- o lungime totala - 356 m, din care:
 - 111 m lungimea rampei de acces Vacaresti;
 - 160 m lungimea rampei de acces Nitu Vasile;
 - 85 m lungimea portiunii de pasaj aflata efectiv in subteran;
- o gabaritul de libera trecere – 5m

b) Suprafete noi trotuare

- Calea Vacaresti – 1794mp;
- Str. Nitu Vasile – 2088mp;
- Sos. Oltenitei – 2257 mp;



Măldărescu Ștefan

c) Suprafete noi carosabil

- Calea Vacaresti – 4568mp;
- Str. Nitu Vasile – 5659mp;
- Sos. Oltenitei – 955 mp;

d) Refugii de tramvai

- Sos. Oltenitei-4 buc

e) Refaceri si amenajari spatii verzi – 2500mp


f) Pasaje pietonale subterane

- lungime totala – 469;
- accese pietoni – 12 buc;
- escalatoare – 4 buc;
- lifturi – 10 buc;

g) Lucrari pentru amenajarea terenului



- Devieri retele de apa;
- Devieri retele de canalizare;
- Devieri retele de gaze;
- Devieri retele electrice;
- Devieri retele de telefonie;
- Devieri retea de transport urban de suprafata
- linie de tramvai;
- linie de troleibuz;
- Deviere retea de iluminat public;
- Dezafectari carosabil;
- Dezafectari pastile de dirijare a circulatiei si refugii de tramvai;
- Dezafectari trotuare.

CONFORM CU
ORIGINALUL



4. Durata investiției

18 luni



modificari la...

4