

Anexa

HC 6043 m 2011  
2011

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

### Pasajul supratran Mihai Bravu-Splaiul Unirii

#### 1. Valoarea totala a investitiei

| Denumire indicatori | Valoarea cu TVA |           |
|---------------------|-----------------|-----------|
|                     | mii lei         | mii euro  |
| INVESTITIE          | 189.689,83      | 44.843,93 |
| din care, C+M       | 175.120,69      | 41.399,69 |

CONFORM  
CU ORIGINALUL

#### 2. Esalonarea investitiei

| ANUL I        | Valoarea cu TVA |           |
|---------------|-----------------|-----------|
|               | mii lei         | mii euro  |
| INVESTITIE    | 113.813,89      | 26.906,35 |
| din care, C+M | 105.072,41      | 24.839,81 |



| ANUL II       | Valoarea cu TVA |           |
|---------------|-----------------|-----------|
|               | mii lei         | mii euro  |
| INVESTITIE    | 75.875,94       | 17.937,58 |
| din care, C+M | 70.048,28       | 16.559,88 |

3. Durata de realizare: 21 luni

#### 4. Capacitati:

##### Pasaj de acces Vacaresti:


Lungime totala sensul Vacaresti - Mihai Bravu: 381,33 m  
sensul Mihai Bravu - Vacaresti: 359,71 m

Numar deschideri 2 x 8

Latime 2 x 9.00 m

Schema statica tablier grinzi continui

Infrastructuri elevatii din beton armat;  
fundatii pe coloane forate Ø150 cm



Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România  
Tel:  
<http://www.pmb.ro>

Multiplicat  
20.10.2011  
Mihai

### Pasaj de acces Mihai Bravu:

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime totala   | sensul Vacaresti - Mihai Bravu: 181,91 m<br>sensul Mihai Bravu - Vacaresti: 185,15 m |
| Numar deschideri | 2x3                                                                                  |
| Latime           | 9.00 m                                                                               |
| Schema statica   | tablier grinzi continui                                                              |
| Infrastructuri   | elevatii din beton armat;<br>fundatii pe coloane forate Ø150 cm                      |

### Podul pe arce (podul peste Dambovita):

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Lungime totala   | 104,93m                                                       |
| Numar deschideri | 2x1                                                           |
| Latime           | 16,75 m                                                       |
| Schema statica   | simplu rezemat – arc cu cale jos                              |
| Infrastructuri   | elevatii din beton armat;<br>fundatii pe coloane forate Ø1500 |

### Total lucrari de poduri

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - Lungime suprastructura (m)                      | 1.053,64  |
| - Lungime totala (m)                              | 1.363,10  |
| - Latime carosabil (m)                            | 7,80      |
| - Suprafata suprastructurii total construite (mp) | 11.102,51 |
| - Suprafata totala (mp)                           | 13.887,65 |

CONFORM  
CU ORIGINALUL

