

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA APEDUCTULUI

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 3.799.059,75 lei/ 879.473,05 euro
din care

Lucrari de constructii montaj	3.386.887,75 lei
- asistenta tehnica, consultanta	85.000,00 lei
- studii si proiectare	194.391,00 lei
- alte cheltuieli	132.781,00 lei

2. Esalonarea investitiei

- Anul I	INV 3.799.059,75 lei
	C+M 3.386.887,75 lei

3. Capacitati

3.1 - Lungime totala	910 m
3.2 - Latime medie carosabil	5.74 m
- Latime medie trotuare	2 x 1.22 m
3.3 - sistem rutier existent	60 % beton , 22 % asfalt , 18% pamant
3.4 - sistem rutier nou	da
3.5.1 straturi asfaltice	2 straturi
3.5.2 piatra sparta	da
3.5.3 balast	da
3.5.4 Lucrari edilitare (apa, canal, guri scurgere)	da
3.6 - suprafata totala (carosabil , trotuar , racordari , parcare , sp verzi)	10.311 mp

4. Durata de realizare a investitiei 10 luni

Multipliat 10-01
finim 2012

