



ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.....

116/2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. LIPSCANI

1.	Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)	2.900.000 lei/ 671.340 euro
	din care	
	Lucrari de constructii montaj	2.793.757 lei
	- Consultanta si asistenta tehnica	28.243 lei
	- studii si proiectare	58.000 lei
	- alte cheltuieli	20.000 lei
2.	Esalonarea investitiei	
	- Anul I	<u>INV</u> 2.900.000 lei
		C+M 2.793.757 lei
3.	Capacitati	
3.1	- Lungime totala	300 m
3.2	- Latime medie carosabil	8 m
	- Latime medie trotuare	3.30 m
3.3	- sistem rutier existent	asfalt / pavaj
3.4	- sistem rutier nou (84 cm)	da
3.5.1	straturi asfaltice	3 straturi
3.5.2	piatra sparta	da
3.5.3	balast	da
3.5.4	Lucrari edilitare (apa, canal, guri scurgere)	da
3.6	- suprafata totala	4817 mp
4.	Durata de realizare a investitiei	10 luni

Multipliat 10-09-2012
Suzana Szy