

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FLOARE DE VARF-ADMINISTRATIA STRAZILOR

	MII LEI (cu TVA)	MII EURO (cu TVA)
1. Valoarea totala a investitiei:	1017,93	228,46
din care constructii montaj	885,03	198,63

curs valutar 1 euro= 4,4556-ron din data de 6 feb 2014

2. Durata de realizare a 2 LUNI

	MII LEI (cu TVA)	MII EURO (cu TVA)
3. Esalonarea investitiei		
AN I	1017,93	228,46
INV		
C+M	885,03	198,63

4. Capacitati

4.1. Lungime strada 169 m




4.2. Structura rutiera (carosabil -1193 mp)

- Strat balast – 20 cm
- Strat piatra sparta – 20 cm
- Strat binder BAD25 - 6 cm
- Strat uzura BA16 – 4 cm

4.3. Structura pietonala (trotuare- 536 mp)

- Strat balast – 10 cm
- Strat beton de ciment C16/20 – 10 cm
- Strat uzura BA8 – 4 cm

CONFORM CU ORIGINALUL



Multiplicat la 14-05-2014