

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ION GHICA- ADMINISTRATIA STRAZILOR

	MII LEI (cu TVA)	MII EURO (cu TVA)
1. Valoarea totala a investitiei:	4882.32	1358,76-
din care constructii montaj	4563.00	1269.89

curs valutar 1 euro= 4,4556 ron din data de 5 feb 2014

2. Durata de realizare a investitiei 7 LUNI

	MII LEI (cu TVA)	MII EURO (cu TVA)
3. Esalonarea investitiei		
AN I	4882.32	1358.76
INV		
C+M	4563.00	1269.89

4. Capacitati

4.1. Lungime strada 222,5 m

4.2. Structura rutiera (carosabil- 1217 mp)

- Strat.balast – 20 cm
- Strat.piatra sparta - 20 cm
- Strat binder BAD25 – 6 cm
- Strat uzura BA16 – 4 cm





4.3: Structura rutiera (alveola acces institutii- 470 mp)

- Strat balast – 20 cm
- Strat beton C20/25 – 18 cm
- Strat mortar de ciment – 4cm
- Pavaj din pavele de piatra naturala 30 x60x 5 cm – 8 cm

-4.4. Structura pietonala (trotuare -2670 mp)

- Strat balast – 10 cm
- Strat beton de ciment C16/20 - 10 cm
- Strat mortar de ciment - 4cm
- Pavaj din pavele piatra naturala 30 x60x 5 cm – 5 cm

4.5. Retea canalizare pluviala – 268 m



14.05.2014