

HCGMB nr. 390/26.07.2019

Principalii indicatori tehnico-economi ai Etapei II sunt următorii:**Construcția rețelei:**

- Cu precădere pe ambele părți ale străzilor, pe trotuar sau în spații verzi;
- Standard realizare canalizație: SR 13558/2014 "Rețele de telecomunicații subterane în localități – Condiții de amplasare și execuție".
- Realizarea camerelor de tragere de dimensiune minimă 800x800x1.000mm;
- Construirea de noi rețele în topologie Arie (substitut pilot inițial FTTH), în continuarea zonelor-pilot din Etapa I;
- Proiectarea tehnică de detaliu - de la caz la caz, având în vedere particularitățile locale și celelalte proiecte de investiții derulate pe domeniul public al Municipiului București;

Obiectiv extindere canalizație la sfârșitul Etapei II, Sub-Faza I (inclusiv Etapa Inițială și Etapa I):

- Lungime totală canalizație Netcity: 2.126 Km

Termen de finalizare execuție: 31 Decembrie 2020

Total investiție estimată: 37.045 mii EUR.

Servicii oferite:

- TubeCity Transport: închiriere canalizație principală, de-a lungul străzilor;
- TubeCity Racord: închiriere canalizație secundară, pentru conectarea clădirilor la canalizația principală;
- FiberCity: închiriere perechi de fibră optică neechipată (fibră neagră), la cererea clientilor Netcity;
- Suport pentru rețea metropolitană de telecomunicații a Concedentului, poate fi realizată la cererea Municipalității.

Acoperirea întregului perimetru al Municipiului București (Etapa II, Sub-fazele II-V) va fi realizată în condiții tehnico-economice de fezabilitate, în baza unui nou studiu de fezabilitate, întocmit până la finalizarea Etapei II, Sub-faza I.

Indicatorii tehnico-economi ai Etapei II, Sub-faza I nu iau în considerare potențiale schimbări în cadrul legal și de reglementare al proiectului Netcity. În cazul unor astfel de schimbări, este necesară re-evaluarea impactului asupra indicatorilor tehnico-economi ai Etapei II, Sub-faza I.