

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

"Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru

68 străzi din Municipiul București "

STRADA BAICULEȘTI, SECTOR 1, BUCUREȘTI

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)	4,501,705.63
din care:	
Lucrari de constructii montaj	4,140,090.85
2. Esalonarea investitiei	
Anul I	
Investitia	4,501,705.63
C + M	4,140,090.85
3. Capacitati	
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	13,196.25 mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	10,194.75 mp
Geocompozit	da
Strat de legatura	6 cm
Strat de uzura	4 cm
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	3,001.50 mp
Strat de balast	10 cm
Strat de beton	10 cm
Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi	-
4. Durata de realizare a investitiei	8 luni



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

“Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru

68 străzi din Municipiul București “

STRADA BIHARIA, SECTOR 1, BUCUREȘTI

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)		3,625,740.14
din care:		
	Lucrari de constructii montaj	3,177,736.30
2. Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	3,625,740.14
	C + M	3,177,736.30
3. Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):		11,380.50 mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):		7,762.50 mp
	Geocompozit	da
	Strat de legatura	6 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):		3,618.00 mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		-
4. Durata de realizare a investitiei		5 luni



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

“Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru

68 străzi din Municipiul București “

ALEE DE LEGATURA INTRE CALEA GRIVITEI SI STR. IALOMICIOAREI,

SECTOR 1, BUCURESTI

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)		1,179,844.08
din care:		
	Lucrari de constructii montaj	1,026,550.49
2. Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	1,179,844.08
	C + M	1,026,550.49
3. Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):		3,153.30 mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):		2,449.50 mp
	Geocompozit	da
	Strat de legatura	6 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):		703.80 mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		-
4. Durata de realizare a investitiei		3 luni



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

“Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru

68 străzi din Municipiul București “

STRADA PECHEA, SECTOR 1, BUCURESTI

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)	1,693,140.00
din care:	
Lucrari de constructii montaj	1,535,636.78
2. Esalonarea investitiei	
Anul I	
Investitia	1,693,140.00
C + M	1,535,636.78
3. Capacitati	
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):	2,744 mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):	1,897.50 mp
Strat de forma	15 cm
Strat de balast	20 cm
Strat de rezistenta	18 cm
Strat de legatura	6 cm
Strat de uzura	4 cm
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):	846.40 mp
Strat de balast	10 cm
Strat de beton	10 cm
Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi	-
4. Durata de realizare a investitiei	3 luni



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

"Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru

68 străzi din Municipiul București "

STRADA BUCURESTI - MAGURELE, SECTOR 5, BUCURESTI

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)		1,539,457.29
din care:		
	Lucrari de constructii montaj	1,360,934.68
2. Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	1,539,457.29
	C + M	1,360,934.68
3. Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):		4,674.75 mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):		3,068.20 mp
	Geocompozit	da
	Strat de legatura	6 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):		1,606.55 mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		-
4. Durata de realizare a investitiei		4 luni



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

"Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru

68 străzi din Municipiul București "

STRADA DRUMUL COOPERATIVEI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)		12,366,569.75
din care:		
	Lucrari de constructii montaj	11,511,732.13
2. Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	12,366,569.75
	C + M	11,511,732.13
3. Capacitati		
3.1 Suprafata totala (carosabil + trotuare):		25,768.00 mp
3.2 Suprafata inlocuire sistem rutier (carosabil):		19,528.30 mp
	Geocompozit	da
	Strat de legatura	6 cm
	Strat de uzura	4 cm
	Strat rezistenta	18 cm
	Strat balast	20 cm
3.3 Suprafata inlocuire sistem rutier (trotuare):		6,240.00 mp
	Strat de balast	10 cm
	Strat de beton	10 cm
	Strat de uzura	4 cm
3.4 Spatii verzi		-
3.5 Canalizare pluvial noua		
	Guri de scurgere	27 buc
	Camine de vizitare	15 buc
4. Durata de realizare a investitiei		8 luni

