

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
“Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; Valoarea totală a obiectivului de investiții este de **39.732.103,11** lei fără TVA, respectiv **47.281.202,71** lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): **37.626.034,36** lei fără TVA, respectiv **44.774.980,90** lei cu TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Plantare Trandafiri Rosa sp.: 80.241 buc;

Montare gazon rulou: 32.055 m.p.

Sistem de irigații automat: 37.365 m.p.;

Plantare Catalpa bignonioides 'Nana' H = 2-2,5M – 669 buc;

Montare bolarzi din granit pentru protecție trotuare: 6448 buc;

Reabilitare fântâni arteziene: 267,4 m.p.;

Împrejmuiri spații verzi cu panouri de gard metalic: 11.400 m.l.;

Iluminat public arhitectural (stâlpișori cu sursa LED): 640 buc;

Refacerea semnalizării rutiere orizontale și verticale pe toată lungimea bulevardului: 6,89 km.

Montare mobilier urban: 300 buc coșuri de gunoi, 300 buc. bănci de odihnă

Reabilitare trotuare: 44.998 m.p.

Montare pavele din beton: 3028 m.p.

Înlocuirea/completarea bordurilor degradate și montarea de borduri noi pentru supraînălțarea spațiului verde

Aria totală proiectată este de 82.365 m.p.;

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii, așa cum reiese și din cadrul analizei financiare.

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

- Dezvoltarea durabilă a localității;
- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător;
- Creșterea gradului de siguranță în trafic;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de H.G. nr. 907/2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durata a fost estimată la **12 luni calendaristice**.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Până

