Anexa la H.C.G.M.B. nr. 121/25.02.2022

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

ai proiectului

"Modernizare sistem rutier și linii de tramvai"

"Reabilitare unică Bulevardul Aerogării"

între Șos. București – Ploiești și Str. Alexandru Șerbănescu

faza SF	LEI (fără TVA)	LEI (cu TVA)
1. VALOAREA TOTALĂ	53.305.811,30	63.352.135,08
Din care:		
Lucrări de construcții montaj	36.850.664,00	43.852.290,16

2. DURATA INVESTIȚIEI — 6 luni

3. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

- Lungime totală traseu Bd. Aerogării, Șos.București – Ploiești și Alex. Șerbănescu — 0,915 km
- Lățime — 21 m
- Număr benzi rulate (2x3,5) ÷ (2x3,5) — 4 benzi
- Lungime traseu linie tramvai — 0,915 km cale dublă
- Parcări — 580 m
- Ranforsare structură rutieră — 15.350 mp
  - Frezare 10 cm
  - 6 cm mixtură asfaltică în strat de bază
  - 4 cm strat de uzură MASF 16
- Marcaje rutiere
  - tip longitudinal — 17 km echiv.
  - tip transversal — 290 mp
- Semnalizare verticală – indicatoare — 77 buc

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII ROMÂNIA